
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa pięćdziesięciu budynków mieszkalnych. WYCINKA DRZEW
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. 1 go Maja 224
INWESTOR : GMINA KIELCE
ADRES INWESTORA : Ul. Rynek 1 25 - 303 Kielce
BRANŻA : Wycinka drzew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Katarzyna Socha

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. do 15 cm)	szt.		
d.1	0103-01				
	analogia				
		153	szt.	153.000	
				RAZEM	153.000
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0103-02				
		52	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
3	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0103-03				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0103-04				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. do 15 cm)	szt.		
d.1	0105-01				
	analogia				
		153	szt.	153.000	
				RAZEM	153.000
6	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0105-02				
		52	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
7	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0105-03				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0105-04				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich - usunięcie krzewów	ha		
d.1	0108-03				
		0.030	ha	0.030	
				RAZEM	0.030
10	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
d.1	0110-01				
		0.06*150	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	m ³		
d.1	0110-04	Krotność = 16			
		0.06*150	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-02				
		125*0.3	mp	37.500	
				RAZEM	37.500
13	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
d.1	0110-05	Krotność = 16			
		37.5	mp	37.500	
				RAZEM	37.500
14	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
d.1	0111-02				
		5000	m ²	5000.000	
				RAZEM	5000.000