

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa pięćdziesięciu budynków mieszkalnych. ROZBIÓRKI - ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. 1-go Maja 224
INWESTOR : GMINA KIELCE
ADRES INWESTORA : Ul. Rynek 1 25 - 303 Kielce
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKI - etap II			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03		m ²	682.500	
	bud nr 4 i nr 5	390*1.75			
				RAZEM	682.500
2	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetonowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości	m ³		
d.1	0305-03	plyty stropowej do 20 cm	m ³	136.500	
	bud nr 4 i nr 5	390*0.20*1.75			
				RAZEM	136.500
3	KNR 4-04	Rozebranie murów na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-02		m ³	419.475	
	bud nr 4 i nr 5	(390-296)*(2.40+2.70)*0.5*1.75			
				RAZEM	419.475
4	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego	m ³		
d.1	0301-04		m ³	146.740	
	bud nr 4 i nr 5 + pow. bet	390*0.2*1.75+0.20*(5.0*5.0*2+0.8*1.5)			
				RAZEM	146.740
5	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów	m ³		
d.1	0302-05		m ³	197.400	
	bud nr 4 i nr 5	(390-296)*1.2*1.75			
				RAZEM	197.400
6	KNR 2-25	Rozebranie blaszaków	m ²		
d.1	0119-02		m ²	15.000	
	blaszak	5.0*3.0			
				RAZEM	15.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-18		m ³	811.390	
		146.740+419.475+197.400+390*1.750*0.07			
				RAZEM	811.390
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-20		m ³	811.390	
		Krotność = 19			
		811.390			
				RAZEM	811.390
9		Utylizacja papy	kg		
d.1	kalk. własna		kg	4470.375	
		390*1.75*6.55			
				RAZEM	4470.375