
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zespołu lokali mieszkalnych - ETAP I
Instalacje elektryczne. Oświetlenie terenu.
ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. 1-go Maja dz. nr 19/12 Obręb 0005
INWESTOR : Gmina Kielce
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
BRANŻA : Instalacje elektryczne (oświetlenie terenu - stawka podatku VAT - 23%)

DATA OPRACOWANIA : *luty 2018*

Ogółem wartość kosztorysowa robót : **zł**

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	E 0510 0510-51-03	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. IV 604*0.4*0.8	m ³ m ³	 193.280	
				RAZEM	193.280
2	E 0510 0510-52-03	Zасыpywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. IV 604*0.4*0.6	m ³ m ³	 144.960	
				RAZEM	144.960
3	KNR 5-10 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-01 0708-03	Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych przy użyciu świdra mechanicznego wraz z ręcznym zasypianiem o głębokości do 2.0 m w gruncie kat. III-IV 22*0.34	m ³ m ³	 7.480	
				RAZEM	7.480
5	KNR-W 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 604*2	m m	 1208.000	
				RAZEM	1208.000
6	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie Rura osłonowa A75 - 53 m Rura osłonowa SRS75 - 71 m 53+71	m m	 124.000	
				RAZEM	124.000
7	KNR-W 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 714-(53+71)	m m	 590.000	
				RAZEM	590.000
8	KNR-W 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 53+71	m m	 124.000	
				RAZEM	124.000
9	KNR-W 5-10 0601-10 z.o.3.	Montaż głowic kablowych - zarobienie na suchu końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (ponad 3 głowice w strefie montażowej) 31*2	szt. szt.	 62.000	
				RAZEM	62.000
10	KNR 5-10 0603-06	Montaż głowic kablowych - zarobienie na suchu końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 22*2	szt. szt.	 44.000	
				RAZEM	44.000
11	E 0510 0510-47-09	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnicę o obj. w wykopie do 0,40 m ³ ; grunt kat IV 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
12	KNR-W 5-10 0708-02	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
13	KNR-W 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
14	KNR-W 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 22*3*4	m-1 przew m-1 przew	 264.000	
				RAZEM	264.000
15	KNR-W 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uzimów prętowych w gruncie kat. III 5*6	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000