

DRUK NR 3

PRZEDMIAR ROBÓT
KOSZTORYS OFERTOWY

Kielce – luty 2008 rok

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Prace przygotowawcze						
1	KNR 2-02 d.1.1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	390.000		
2	NNRNKB 202 d.1.1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	390.000		
3	NNRNKB 202 d.1.1622-01	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk	m ² rzutu	42.000		
4	NNRNKB 202 d.1.1623-01	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk	m ² rzutu	42.000		
5	NNRNKB 202 d.1.1613a-03	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziumu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m	m ² pow.	390.000		
6	kalk. własna d.1	Wynajem chodnika	m ²	70.000		
7	kalk. własna d.1	Czas pracy rusztowań	mg	933.733		
2 Roboty rozbiórkowe						
8	KNR 4-01 d.2.0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	33.600		
9	KNR 4-01 d.2.0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	28.000		
10	KNR 4-01 d.2.0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	25.000		
11	KNR 4-01 d.2.0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²	11.690		
12	KNR 4-04 d.2.0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg	325.209		
13	kalk. własna d.2	Wywiezienie i utylizacja stali z rozbiórki	kg	325.209		
14	KNR 4-01 d.2.0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²	256.439		
15	KNR 4-01 d.2.0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m	56.142		
16	KNR-W 4-01 d.2.0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m ²	273.282		
17	KNR-W 4-01 d.2.0737-03	Oczyszczenie ścierne filarów, pilastrów, gzysów i at-tyk z cegły	m ²	37.240		
18	NNRNKB 202 d.2.1134-02 analogia	Zmycie podłoża preparatem	m ²	310.522		
19	KNR 4-01 d.2.0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	8.198		
20	KNR 4-01 d.2.0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³	8.198		
3 Prace renowacyjne gzysów, pilastrów, miejsc zawilgoconych i porośniętych glonami, grzybami						
21	KNR 4-01 d.3.0315-04	Uzupełnienie gzysów	m ³	18.620		
22	KNR 4-01 d.3.0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach	m ²	12.000		
23	KNR 4-01 d.3.0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - obrzutka kielniowa	m ²	12.000		
24	KNR 4-01 d.3.0728-03 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - tynk renowacyjny	m ²	12.000		
25	KNR 4-01 d.3.0734-04 analogia	Dodat.nakłady na pogrub.o 10 mm tynków zewn.cement.na ścianach płaskich,loggach,balkonach (ponad 5 m2 w 1 miejscu)- tynk renowacyjny Krotność = 0.5	m ²	12.000		
26	NNRNKB 202 d.3.1134-02 analogia	Malowanie preparatem grzybobójczym	m ²	12.000		
27	kalk. własna d.3	Renowacja frezów, elementów ozdobnych u spodu pilastrów i innych	kpl	1.000		
4 Wykonanie nowych obróbek blacharskich						
28	KNR 2-02 d.4.0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety	m ²	11.690		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29	KNR 2-02 d.40506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²	33.600		
30	KNR 2-02 d.40508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m	28.000		
31	KNR 2-02 d.40510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m	25.000		
32	KNR 4-01 d.41212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych - farbą do ocynku	m	70.724		
5 Wykonanie opaski wokół budynku oraz korytek odprowadzających wody opadowe						
33	KNR 2-31 d.50606-04	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej	m	7.000		
34	KNR 2-31 d.51103-05	Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.	m ²	14.000		
6 Malowanie elementów metalowych, bramy wjazdowej						
35	TZKNBK XV d.60545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobów z żelaza	m ²	19.242		
36	KNR 0-25 d.60103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych	m ²	19.242		
37	TZKNBK XV d.60546-01	Pomalowanie minią okien,drzwi,bram,krat,balustrad stalowych lub żeliwnych	m ²	19.242		
38	TZKNBK XV d.60547-01	Pomalowanie farbą olejną okien,drzwi,bram,krat,balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz	m ²	19.242		
39	TZKNBK XV d.60547-02	Pomalowanie farbą olejną okien,drzwi,bram,krat,balustrad stalowych lub żeliwnych - drugi raz	m ²	19.242		
7 Remont schodów zewnętrznych i wykonanie nowych						
40	KNR 2-02 d.71219-03	Wycieraczki do obuwia typowe	szt.	3.000		
41	KNR-W 4-01 d.70812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m ²	18.983		
42	KNR 4-01 d.70211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²	18.983		
43	KNR 4-01 d.70203-10 analogia	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - zaprawą naprawczą	m ³	0.949		
44	NNRNKB 202 d.71130-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - zaprawa wyrównująca	m ²	18.983		
45	KNR 2-02 d.70602-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa - emulsja uszczelniająca	m ²	18.983		
46	KNR 2-02 d.71118-03 analogia	Posadzki gresowe płytki mrozoodporne 29,7 x29,7 na kleju elastyczny	m ²	18.983		
8 Tynkowanie elewacji						
47	KNR K-07 d.80201-1	Tynk podkładowy - obrzutka cementowa	m ²	256.439		
48	KNR K-07 d.80201-4	Tynk podkładowy - dodatek za każde następne 0,5 cm grubości ponad 1 cm	m ²	256.439		
49	KNR K-07 d.80201-3	Tynk podkładowy - ościeża, gzymsy, pilastry	m ²	72.703		
50	KNR K-07 d.80202-1	Gruntowanie podłoży - środek grunt.	m ²	329.142		
51	KNR K-07 d.80201-1	Tynk drobnziarnisty szpachlowy mineralny - ściany i gzymsy	m ²	329.142		
52	KNR-W 2-02 d.81519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²	329.142		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: