

*DRUK NR 3A*

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**(KOSZTORYS OFERTOWY)**  
**dla**  
**BUDYNKU MIESZKALNEGO**

**Kielce – marzec - 2007 rok**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE</b>						
1	KNR 4-04 0901-d.103 analogia	Ogrodzenia placu budowy z pręseł przenośnych - ustawienie	m	24.00		
2	KNR 4-04 0901-d.104	Ogrodzenia j.w - rozebranie	m	24.00		
3	KNR 4-04 0509-d.102 +zał .ogólne p.3.1.1	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład R=0,85	m <sup>2</sup>	155.00		
4	KNR 4-04 0403-d.102	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk R=0,8	m <sup>2</sup>	155.00		
5	KNR 4-04 0403-d.104	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych R=0,8	m <sup>2</sup>	155.00		
6	KNR 4-04 0405-d.102	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust R=0,8	m <sup>2</sup>	297.59		
7	KNR 4-04 0406-d.101	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe R=0,8	m <sup>2</sup>	79.79		
8	KNR 4-04 0406-d.103	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych R=0,8	m <sup>2</sup>	297.59		
9	KNR 4-04 0405-d.104	Rozebranie drewnianych legarów R=0,8	m	322.34		
10	KNR 4-04 0510-d.101 analogia	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych (bez odzysku kafli) R=0,85	m <sup>3</sup>	1.15		
11	KNR 4-04 0301-d.104	Rozebranie podłóży , podestów , schodów z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm -R=0,9	m <sup>3</sup>	5.02		
12	KNR 4-04 0404-d.104	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali	m <sup>2</sup>	9.18		
13	KNR 4-04 0102-d.102	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej R=0,8	m <sup>3</sup>	202.07		
14	KNR 4-04 0201-d.107	Rozebranie murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie wapiennej powyżej terenu	m <sup>3</sup>	107.16		
15	KNR 4-04 0301-d.102	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm R=0,9	m <sup>3</sup>	8.91		
16	KNR 4-04 0201-d.107	Rozebranie murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie wapiennej powyżej terenu	m <sup>3</sup>	20.85		
17	KNR 4-04 0203-d.105	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m <sup>3</sup>	97.74		
18	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>	544.68		
19	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyt.-dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	554.68		
20	KNR 2-01 0230-d.101	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	243.60		
21	KNR 2-01 0233-d.101	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>	149.50		
<b>2</b>						
22	kalkulacja własna	Koszt utylizacji papy w specjalistycznym zakładzie	kg	1069.50		
23	kalkulacja własna	Koszt składowania gruzu z rozbiórki na wysypisku	t	811.88		
24	kalkulacja własna	Koszt składowania odpadów z rozbiórki na wysypisku	t	48.32		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: