

DRUK NR 3B

PRZEDMIAR ROBÓT
(KOSZTORYS OFERTOWY)
dla
BUDYNKU USŁUGOWEGO

Kielce – marzec - 2007 rok

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE						
1	KNR 4-04 0901-d.103 analogia	Ogrodzenia placu budowy z pręseł przenośnych - ustawienie	m	12.50		
2	KNR 4-04 0901-d.104	Ogrodzenia j.w - rozebranie	m	12.50		
3	KNR 4-03 1144-d.101	Demontaż przyłączy i przerzutów 2-przewodowych o długości do 20 m z wejściem na słup lub z drabin	kpl.	1.00		
4	KNR 4-04 0509-d.102 +zał .ogólne p .3.1.1	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład R=0,85	m ²	126.49		
5	KNR 4-04 0403-d.102	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk R=0,8	m ²	126.49		
6	KNR 4-04 0403-d.104	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych R=0,8	m ²	126.49		
7	KNR 4-01 0354-d.104	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	2.00		
8	KNR 4-01 0354-d.103	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.	1.00		
9	KNR 4-01 0354-d.107	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	2.00		
10	KNR 4-01 0354-d.108	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²	5.09		
11	KNR 4-04 0406-d.101	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe R=0,8	m ²	69.91		
12	KNR 4-04 0406-d.103	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych R=0,8	m ²	78.31		
13	KNR 4-04 0405-d.104	Rozebranie drewnianych legarów R=0,8	m	114.91		
14	KNR 4-04 0102-d.102	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (m ³ do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej R=0,8	m ³	139.13		
15	KNR 4-04 0504-d.104 analogia	Rozebranie posadzek z cegieł klinkierowych	m ²	83.36		
16	KNR 4-04 0203-d.105	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m ³	1.72		
17	KNR 4-04 0203-d.108	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m ³	44.90		
18	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	201.24		
19	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m ³	201.24		
20	KNR 2-01 0230-d.101	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	69.99		
21	KNR 2-01 0233-d.101	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²	129.25		
2						
22	kalkulacja własna	Koszt utylizacji papy w specjalistycznym zakładzie	kg	872.78		
23	kalkulacja własna	Koszt składowania gruzu z rozbiórki na wysypisku	t	331.06		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: