

DRUK NR 12

PRZEDMIAR ROBÓT

(Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym i ma charakter informacyjny do oszacowania ceny zamówienia).

Kielce - czerwiec - 2010 rok

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne CPV 4545300-7			
1	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 13*15	m ² m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
2	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 13*15	m ² m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
3	NNRNKB d.1 202 1622-01	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk 13*1.5	m ² rzutu m ² rzutu	19.500	
				RAZEM	19.500
4	NNRNKB d.1 202 1623-01	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk 19.5	m ² rzutu m ² rzutu	19.500	
				RAZEM	19.500
5	NNRNKB d.1 202 1613a-03	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m 195	m ² pow. m ² pow.	195.000	
				RAZEM	195.000
6	kalk. własna d.1	Wynajem chodnika 13*2.5	m ² m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
7	kalk. własna d.1	Czas pracy rusztowań 451.736	mg mg	451.736	
				RAZEM	451.736
8	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 12.7*0.4	m ² m ²	5.080	
				RAZEM	5.080
9	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.7	m m	12.700	
				RAZEM	12.700
10	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety 0.35*[1+1.2+1.2*5+1+1+1.2+1.2*2+1.6]	m ² m ²	5.390	
				RAZEM	5.390
12	KNR 4-04 d.1 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji [5.08+5.38]*5.03+12.7*1.8+15*1.88	kg kg	103.674	
				RAZEM	103.674
13	kalk. własna d.1	Wywiezienie i utylizacja stali z rozbiórki 103.674	kg kg	103.674	
				RAZEM	103.674
14	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 12.7*[1.0+2.55+1.45+2.1+1.57+1.95+1.72+1.95+0.72] -[0.9*1.95+1.15*1.95+1.15*1.95*5+0.9*1.95+0.9*2.1+1.15*2.1+1.15*2.1*2+1.5*2.55*2] -[0.9*2.65+1.25*2.65+0.9*2.65*2+0.9*2.65+0.9*2.65] -1.5*2.8	m ² m ² m ² m ²	190.627 -33.750 -15.238 -4.200	
				RAZEM	137.439
15	KNR 4-01 d.1 0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm [0.9+1.95*2+1.15+1.95*2+1.15*5+1.95*2*5+0.9+1.95*2+0.9+2.1*2+1.15+2.1*2+1.15*2+2.1*2*2+1.5*2+2.55*2*2] [0.9+2.65*2+1.25+2.65*2+0.9*2+2.65*2*2+0.9+2.65*2+0.9+2.65*2] 1.5+2.8*2	m m m m	74.250 37.550 7.100	
				RAZEM	118.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 4- d.1 01 0737-01	Oczyszczenie ścienne murów gładkich z cegły 137.439+118.9*0.3	m ² m ²	173.109	
				RAZEM	173.109
17	KNR-W 4- d.1 01 0737-03	Oczyszczenie ścienne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk z cegły 12.7*[0.78+0.5+0.5]	m ² m ²	22.606	
				RAZEM	22.606
18	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	Zmycie podłoża preparatem 173.109+22.606	m ² m ²	195.715	
				RAZEM	195.715
19	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 195.715*0.03	m ³ m ³	5.871	
				RAZEM	5.871
20	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 5.871	m ³ m ³	5.871	
				RAZEM	5.871
21	KNR 4-01 d.1 0315-04	Uzupełnienie gzymsów 0.3*22.606*0.15	m ³ m ³	1.017	
				RAZEM	1.017
22	KNR 4-01 d.1 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 4-01 d.1 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - obrzutka kielniowa 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR 4-01 d.1 0728-03 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - tynk renowacyjny 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR 4-01 d.1 0734-04 analogia	Dodat.nakłady na pogrub.o 10 mm tynków zewn.cement.na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m2 w 1 miejscu)- tynk renowacyjny Krotność = 0.5 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
26	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	Malowanie preparatem grzybobójczym 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety 5.39	m ² m ²	5.390	
				RAZEM	5.390
28	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 5.08	m ² m ²	5.080	
				RAZEM	5.080
29	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 12.7	m m	12.700	
				RAZEM	12.700
30	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
31	KNR 4-01 d.1 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych - farbą do ocynku w kolorze 610 C 12.7+15	m m	27.700	
				RAZEM	27.700
32	TZKNBK XV d.1 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza 2.3*3.0*2	m ² m ²	13.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.800
33	KNR 0-25 d.1 0103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych 13.8	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
34	TZKNBK XV d.1 0546-01	Pomalowanie minią drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych 13.8	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
35	TZKNBK XV d.1 0547-01	Pomalowanie farbą olejną drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz 13.8	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
36	TZKNBK XV d.1 0547-02	Pomalowanie farbą olejną drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - drugi raz 13.8	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
37	d.1 kalk. własna	Uzupełnienie brakujących elementów bramy wjazdowej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach (remont balkonów) 2.5*1.25*6*0.15	m ² m ²	2.813	
				RAZEM	2.813
39	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm (remont balkonów) 2.5*1.25*6*0.15*0.15	m ³ m ³	0.422	
				RAZEM	0.422
40	KNR 0-25 d.1 0103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych - zbrojenia 18.75	m ² m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
41	KNR 7-12 d.1 0202-02 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - zbrojenia farba antykorozyjna 18.75	m ² m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
42	KNR 4-01 d.1 0203-12 analogia	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego - zaprawą naprawczą 0.422	m ³ m ³	0.422	
				RAZEM	0.422
43	KNR 4-01 d.1 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych 18.75	m ² m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
44	KNR 4-01 d.1 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 18.75	m ² m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
45	KNR 2-02 d.1 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa - emulsja uszczelniająca 18.75	m ² m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
46	KNR 2-02 d.1 1118-03 analogia	Posadzki gresowe płytki mrozoodporne 11,5 x 11,5 nakleju elastyczny 18.75	m ² m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
47	d.1 kalk. własna	Montaż profili elewacyjnych kapinos [2.5+1.25*2]*6	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
48	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej 0.25*[1.25*2+2.5]	m ² m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
49	NNRNKB d.1 202 1130-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - zaprawa wyrównująca 18.75	m ² m ²	18.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.750
50	KNR 4-01 d.1 1206-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbami zpobiegającymi karbonizacji	m ²		
		18.75	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
2	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki okiennej CPV 45421000-4			
51	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		1.15*2.1+0.9*2.65	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
53	KNR 0-19 d.2 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
		0.9*2.1+1.15*2.1	m ²	4.305	
				RAZEM	4.305
54	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia	m ²		
		0.9*2.65	m ²	2.385	
				RAZEM	2.385
55	KNR-W 4- d.2 01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2.05	m	2.050	
				RAZEM	2.050
56	KNR 4-01 d.2 0321-01	Osadzenie podokienników z PCV do 1.5 m w ścianach z cegiel szer. 50 do 75cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Tynkowanie i malowanie elewacji CPV 45410000-4, 45442110-1			
57	KNR K-07 d.3 0201-1	Wykonanie podkładu - obrzutka cementowa i tynk podkładowy	m ²		
		12.7*[1.0+2.55+1.45+2.1+1.57+1.95+1.72+1.95+0.72]	m ²	190.627	
		-[0.9*1.95+1.15*1.95+1.15*1.95*5+0.9*1.95+0.9*2.1+1.15*2.1+1.15*2.1*2+1.5*2.55*2]	m ²	-33.750	
		-[0.9*2.65+1.25*2.65+0.9*2.65*2+0.9*2.65+0.9*2.65]	m ²	-15.238	
		-1.5*2.8	m ²	-4.200	
				RAZEM	137.439
58	KNR K-07 d.3 0201-4	Wykonanie podkładu - dodatek za każde następne 0,5 cm grubości ponad 1 cm	m ²		
		12.7*[1.0+2.55+1.45+2.1+1.57+1.95+1.72+1.95+0.72]	m ²	190.627	
		-[0.9*1.95+1.15*1.95+1.15*1.95*5+0.9*1.95+0.9*2.1+1.15*2.1+1.15*2.1*2+1.5*2.55*2]	m ²	-33.750	
		-[0.9*2.65+1.25*2.65+0.9*2.65*2+0.9*2.65+0.9*2.65]	m ²	-15.238	
		-1.5*2.8	m ²	-4.200	
				RAZEM	137.439
59	KNR K-07 d.3 0201-3	Tynk podkładowy - ościeża, gzymsy, pilastry	m ²		
		118.9*0.3+22.06*<wsp>1.5	m ²	68.760	
				RAZEM	68.760
60	KNR K-07 d.3 0202-1	Gruntowanie podłoży	m ²		
		137.439+68.76	m ²	206.199	
				RAZEM	206.199
61	KNR K-07 d.3 0201-1	Tynk droбноziarnisty szpachlowy mineralny - ściany i gzymsy	m ²		
		206.199	m ²	206.199	
				RAZEM	206.199
62	KNR-W 2- d.3 02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		206.199	m ²	206.199	
				RAZEM	206.199

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45453000-7			
1	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 13*15	m ² m ²		
				195.000	
				RAZEM	195.000
2	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 13*15	m ² m ²		
				195.000	
				RAZEM	195.000
3	NNRNKB d.1 202 1622-01	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk 13*1.5	m ² rzutu m ² rzutu		
				19.500	
				RAZEM	19.500
4	NNRNKB d.1 202 1623-01	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk 19.5	m ² rzutu m ² rzutu		
				19.500	
				RAZEM	19.500
5	NNRNKB d.1 202 1613a-03	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m 195	m ² pow. m ² pow.		
				195.000	
				RAZEM	195.000
6	kalk. własna d.1	Czas pracy rusztowań 680.241	mg mg		
				680.241	
				RAZEM	680.241
7	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 12.7*0.4	m ² m ²		
				5.080	
				RAZEM	5.080
8	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.7	m m		
				12.700	
				RAZEM	12.700
9	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 15	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety 0.35*[1.8*3+1.2*3+1+1.2*6+0.9]	m ² m ²		
				6.335	
				RAZEM	6.335
11	KNR 4-04 d.1 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji [5.08+6.335]*5.03+12.7*1.8+15*1.88	kg kg		
				108.477	
				RAZEM	108.477
12	kalk. własna d.1	Wywiezienie i utylizacja stali z rozbiórki 108.477	kg kg		
				108.477	
				RAZEM	108.477
13	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 12.7*[3+1.5+2.1+1.57+1.59+1.72+1.95+0.72] -[1.7*1.95+1.15*1.95*3+1.7*1.95+1.15*1.95*2+1.7*2.1+1.15*2.1+1.1*2.1*3+0.8*1.4] -0.9*2.1 13.54*3.47*2 -1.2*2.35	m ² m ² m ² m ² m ²		
				179.705	
				-31.878	
				-1.890	
				93.968	
				-2.820	
				RAZEM	237.085
14	KNR 4-01 d.1 0701-10	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 13.54*3.2*<wsp>2.0	m ² m ²		
				86.656	
				RAZEM	86.656
15	KNR 4-01 d.1 0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm [1.7+1.95*2+1.15*3+1.95*2*3+1.7+1.95*2+1.15*2+1.95*2*2+1.7+2.1*2+1.15+2.1*2+1.1*3+2.1*2*3+0.8+1.4*2] 0.9+2.1*2 1.2+2.35*2	m m m m		
				67.200	
				5.100	
				5.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	78.200
16	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m ²		
		237.085+86.656+78.20*0.3	m ²	347.201	
				RAZEM	347.201
17	KNR-W 4-01 0737-03	Oczyszczenie ścierne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk z cegły	m ²		
		12.7*[0.78+0.3+0.2]	m ²	16.256	
				RAZEM	16.256
18	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	Zmycie podłoża preparatem	m ²		
		347.201+16.256	m ²	363.457	
				RAZEM	363.457
19	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		363.457*0.03	m ³	10.904	
				RAZEM	10.904
20	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³		
		10.904	m ³	10.904	
				RAZEM	10.904
21	KNR 4-01 d.1 0315-04	Uzupełnienie gzymsów	m ³		
		0.3*16.256*0.15	m ³	0.732	
				RAZEM	0.732
22	KNR 4-01 d.1 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
23	KNR 4-01 d.1 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - obrzutka kielniowa	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
24	KNR 4-01 d.1 0728-03 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - tynk renowacyjny	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
25	KNR 4-01 d.1 0734-04 analogia	Dodat.nakłady na pogrub.o 10 mm tynków zewn.cement.na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m2 w 1 miejscu)c- tynk renowacyjny	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
26	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	Malowanie preparatem grzybobójczym	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
27	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety	m ²		
		6.335	m ²	6.335	
				RAZEM	6.335
28	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		5.08	m ²	5.080	
				RAZEM	5.080
29	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		12.7	m	12.700	
				RAZEM	12.700
30	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
31	KNR 4-01 d.1 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych - farbą do ocynku w kolorze 610 C	m		
		12.7+15	m	27.700	
				RAZEM	27.700
32	TZKBNK XV d.1 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.3*3.0*2	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
33	KNR 0-25 d.1 0103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
34	TZKBNK XV d.1 0546-01	Pomalowanie minią drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
35	TZKBNK XV d.1 0547-01	Pomalowanie farbą olejną drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
36	TZKBNK XV d.1 0547-02	Pomalowanie farbą olejną drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - drugi raz	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
37	d.1 kalk. własna	Uzupełnienie brakujących elementów bramy wjazdowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38	d.1 kalk. własna	Renowacja drzwi od strony podwórza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39	d.1 kalk. własna	Renowacja 2 stopni w wejściu do klatki schodowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-31 d.1 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej	m ²		
		13*1.0	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
41	KNR 4-01 d.1 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³		
		13*0.6*1.0	m ³	7.800	
				RAZEM	7.800
42	KNR 2-02 d.1 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
43	KNR 2-02 d.1 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa	m ²		
		13*1.0	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
44	KNR 2-02 d.1 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - druga i nast.warstwa	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
45	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -styropian fs 30 gr 4 cm	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
46	KNR 2-02 d.1 0607-03	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen - kubelkowej.szerokiej kanałów,rowów itp.	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
47	KNR 0-23 d.1 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		13*0.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
48	KNR 4-01 d.1 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV	m ³		
		13*0.6*1.0	m ³	7.800	
				RAZEM	7.800
49	KNR K-07 d.1 0201-1	Tynk drobnodziarnisty szpachlowy mineralny w kolorze 610 C - cokół	m ²		
		13*0.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 2-31 d.1 0502-05	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. 13	m ² m ²	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
51	KNR 2-31 d.1 0606-03	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej 13	m m	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
2 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki okiennej CPV 45421000-4					
52	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
53	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.7*1.95+1.15*2.1	m ² m ²	 5.730	 5.730
				RAZEM	5.730
54	KNR 0-19 d.2 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0.9*0.9+0.75*0.55+0.85*1.4	m ² m ²	 2.413	 2.413
				RAZEM	2.413
55	KNR 0-19 d.2 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 5.73	m ² m ²	 5.730	 5.730
				RAZEM	5.730
56	KNR-W 4- d.2 01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 5.35	m m	 5.350	 5.350
				RAZEM	5.350
57	KNR 4-01 d.2 0321-01	Obsadzenie podokienników z PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł szer. 50 do 75 cm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
58	KNR 4-01 d.2 0321-02	Obsadzenie podokienników z PCV ponad 1.5 w ścianach z cegieł szer. 50 do 75cm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3 Tynkowanie i malowanie elewacji 45410000-4,45442110-1					
59	KNR K-07 d.3 0201-1	Wykonanie podkładu - obrzutka cementowa i tynk podkładowy 12.7*[3+1.5+2.1+1.57+1.59+1.72+1.95+0.72] -[1.7*1.95+1.15*1.95*3+1.7*1.95+1.15*1.95*2+1.7*2.1+1.15*2.1+1.1*2.1*3+0.8*1.4] -0.9*2.1 13.54*3.47*2 -1.2*2.35	m ² m ² m ² m ² m ²	 179.705 -31.878 -1.890 93.968 -2.820	
				RAZEM	237.085
60	KNR K-07 d.3 0201-4	Wykonanie podkładu - dodatek za każde następne 0,5 cm grubości ponad 1 cm 12.7*[3+1.5+2.1+1.57+1.59+1.72+1.95+0.72] -[1.7*1.95+1.15*1.95*3+1.7*1.95+1.15*1.95*2+1.7*2.1+1.15*2.1+1.1*2.1*3+0.8*1.4] -0.9*2.1 13.54*3.47*2 -1.2*2.35	m ² m ² m ² m ² m ²	 179.705 -31.878 -1.890 93.968 -2.820	
				RAZEM	237.085
61	KNR K-07 d.3 0201-3	Tynk podkładowy - ościeża, gzymsy, pilastry 78.20*0.3+16.256*<wsp>1.5	m ² m ²	 47.844	 47.844
				RAZEM	47.844
62	KNR K-07 d.3 0202-1	Gruntowanie podłoży 237.085+47.844	m ² m ²	 284.929	 284.929
				RAZEM	284.929
63	KNR K-07 d.3 0201-1	Tynk droбноziarnisty szpachlowy mineralny - ściany i gzymsy 284.929	m ² m ²	 284.929	 284.929
				RAZEM	284.929
64	KNR-W 2- d.3 02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 284.929	m ² m ²	 284.929	 284.929
				RAZEM	284.929