

**DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA  
ROZBIÓRKI BUDYNKU GOPODARCZEGO  
PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 28 W KIELCACH**

**Dział 1  
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

**Część 1.4  
PRZEDMIAR ROBÓT**

**NAZWA I KOD ROBÓT:**

**Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne**  
- kod CPV 45111000-8

**OBIEKT BUDOWLANY:**

**Budynek gospodarczy**  
Kielce, ul. Jagiellońska 28

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Miejski Zarząd Budynków**  
ul. Paderewskiego 20  
25-004 Kielce

**PRACOWNIA PROJEKTOWA:**

**PBUT ZIMEX**  
ul. Kopernika 19  
25-336 Kielce  
tel. 0-41-368 23 58

<b><i>Funkcja:</i></b>	<b><i>Tytuł, imię i nazwisko</i></b>	<b><i>Nr uprawnień</i></b>	<b><i>Podpis</i></b>
<b><i>Kierownik zespołu – projektant:</i></b>	<i>prof.dr hab.inż. Jerzy Zb. Piotrowski</i>	UW-3/92 KL-90/90	

Kielce, kwiecień 2007 r.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE</b>						
1	KNR 4-04 0901-d.103	Ogrodzenia placu budowy z pręseł przenośnych - ustawienie	m	123.00		
	analogia					
2	KNR 4-04 0901-d.104	Ogrodzenia j.w - rozebranie	m	123.00		
3	KNR 4-04 0509-d.102 +zał .ogólne p .3.1.1	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład R=0,85	m <sup>2</sup>	353.92		
4	KNR 4-04 0403-d.102	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk R=0,8	m <sup>2</sup>	353.92		
5	KNR 4-04 0403-d.104	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych R=0,8	m <sup>2</sup>	353.92		
6	KNR 4-01 0354-d.107	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	18.00		
7	KNR 4-01 0354-d.104	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	21.00		
8	KNR 4-01 0354-d.105	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	9.44		
9	KNR 4-01 0818-d.105	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	212.81		
10	KNR 4-04 0405-d.102	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust R=0,8	m <sup>2</sup>	212.81		
11	KNR 4-04 0405-d.104	Rozebranie drewnianych legarów R=0,8	m	278.52		
12	KNR 4-04 0109-d.105	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zbloczy	m <sup>3</sup>	5.39		
13	KNR 4-04 0106-d.104	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m <sup>2</sup>	290.70		
14	KNR 4-04 0105-d.103	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej R=0,8 M=0,5	m <sup>2</sup>	70.12		
15	KNR 4-04 0103-d.101	Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza	m <sup>3</sup>	223.29		
16	KNR 4-04 0301-d.103	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm R=0,9	m <sup>3</sup>	7.47		
17	KNR 4-04 0203-d.109	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu Uwaga !!! Zabrania się pozostawienia gruzu z ław fundamentowych w gruncie .	m <sup>3</sup>	111.12		
18	d.1	UWAGA!!! sprawa odzysku materiałów z gruzowiska - do uzgodnienia między inwestorem a wykonawcą robót .	kpl	0.00		
19	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>	437.54		
20	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.-dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	437.54		
21	KNR 2-01 0230-d.101	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (bez ceny ziemi)	m <sup>3</sup>	111.12		
22	KNR 2-01 0233-d.101	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>	385.63		
<b>2</b>						
23	kalkulacja własna	Koszt utylizacji papy w specjalistycznym zakładzie	kg	2442.05		
24	kalkulacja własna	Koszt składowania gruzu z rozbiórki na wysypisku	t	675.32		
25	kalkulacja własna	Koszt składowania odpadów z rozbiórki na wysypisku	t	6.60		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: