

DRUK NR 3

PRZEDMIAR ROBÓT
(KOSZTORYS OFERTOWY)
BUDYNEK GOSPODARCZY

Kielce – maj - 2007 rok

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE						
1	KNR 4-04 0901-d.1 03	Ogrodzenia placu budowy z przesł przENOśNYch - ustawienie	m	123.00		
	analogia					
2	KNR 4-04 0901-d.1 04	Ogrodzenia j.w - rozebranie	m	123.00		
3	KNR 4-04 0509-d.1 02 +zał .ogólne p .3.1.1	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład R=0,85	m ²	353.92		
4	KNR 4-04 0403-d.1 02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk R=0,8	m ²	353.92		
5	KNR 4-04 0403-d.1 04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych R=0,8	m ²	353.92		
6	KNR 4-01 0354-d.1 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	18.00		
7	KNR 4-01 0354-d.1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	21.00		
8	KNR 4-01 0354-d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	9.44		
9	KNR 4-01 0818-d.1 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	212.81		
10	KNR 4-04 0405-d.1 02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust R=0,8	m ²	212.81		
11	KNR 4-04 0405-d.1 04	Rozebranie drewnianych legarów R=0,8	m	278.52		
12	KNR 4-04 0109-d.1 05	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zbloczy	m ³	5.39		
13	KNR 4-04 0106-d.1 04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m ²	290.70		
14	KNR 4-04 0105-d.1 03	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej R=0,8 M=0,5	m ²	70.12		
15	KNR 4-04 0103-d.1 01	Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza	m ³	223.29		
16	KNR 4-04 0301-d.1 03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm R=0,9	m ³	7.47		
17	KNR 4-04 0203-d.1 09	Rozebranie łąw fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu Uwaga !!! Zabrania się pozostawienia gruzu z łąw fundamentowych w gruncie .	m ³	111.12		
18	KNR 4-04 1103-d.1 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	437.54		
19	KNR 4-04 1103-d.1 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.-dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m ³	437.54		
20	KNR 2-01 0230-d.1 01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III.	m ³	111.12		
21	KNR 2-01 0233-d.1 01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²	385.63		
2						
22	kalkulacja własna	Koszt utylizacji papy w specjalistycznym zakładzie	kg	2442.05		
23	kalkulacja własna	Koszt składowania gruzu z rozbiórki na wysypisku	t	675.32		
24	kalkulacja własna	Koszt składowania odpadów z rozbiórki na wysypisku	t	6.60		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: