

DRUK NR 3

PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY

Kielce – kwiecień 2007 rok

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY REMONTOWE SPODÓW I OBRZEŻY PŁYT BALKONOWYCH						
1	1KNR 2-02 d.1 1914-06	Usunięcie spękanych , luźnych kawałków betonu z obrzeży i spodów płyt balkonowych - 52% powierzchni obrzeży oraz 35% powierzchni spodów	m ²	26.107		
2	2KNR 0-25 d.1 0402-03	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych - spodów płyt balkonowych	m ²	54.000		
3	3KNR 0-25 d.1 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - obrzeży płyt balkonowych	m ²	13.860		
4	4KNR-W 4-01 d.1 0207-01 analogia	Iniekcyjne wypełnienie rys szybkowiążącą uszczelniającą zaprawą naprawczą do betonu (przyjęto na każdy balkon 0,3m rys, szerokości 1mm, na głębokość 0,08m)	m	12.000		
5	5KNR 7-12 d.1 0101-04 analogia	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne prętów zbrojenia przyjęto 35 % powierzchni uszkodzonej Krotność = 2	m ²	9.137		
6	6KNR-W 4-01 d.1 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie antykorozyjne z gruntowaniem odrdzewionych prętów na powierzchniach spodów i obrzeżach płyt balkonowych - przyjęto 6,67 mb odstosowanego zbrojenia na 1m ² uszkodzonej powierzchni	m	174.135		
7	7KNR K-01 d.1 0108-06	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach sufitowych - wykonanie warstwy szczerwnej na spodach płyt balkonowych	m ²	54.000		
8	8KNR K-01 d.1 0108-05 analogia	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach pionowych - wykonanie warstwy szczerwnej na obrzeżach płyt	m ²	13.860		
9	9KNR 2-02 d.1 1903-05	Deskowanie tradycyjne obrzeży balkonowych	m ²	13.860		
10	10KNR K-01 d.1 0106-05 analogia	Uzupełnienie ubytków w konstrukcjach żelbetowych na obrzeżach płyt zaprawą naprawczą do betonu	dm ³	177.580		
11	11KNR K-01 d.1 0106-06 analogia	Uzupełnienie ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach spodów płyt zaprawą naprawczą do betonu	dm ³	315.230		
12	12KNR K-01 d.1 0110-04	Wyrównanie spodów i obrzeży płyt balkonowych zaprawą wyrównującą do napraw betonu	m ²	67.860		
13	13KNR-W 7-12 d.1 0403-03	Malowanie spodów i obrzeży płyt balkonowych farbą ochronną zabezpieczającą beton przed wpływem warunków atmosferycznych Krotność = 2	m ²	67.860		
2 ROBOTY REMONTOWE PŁYT BALKONOWYCH						
14	14KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie wylewki cementowej na balkonach	m ²	27.000		
15	15KNR 3 0801- d.2 04	Rozebranie posadzki z płytek terakotowych lub lastrico	m ²	27.000		
16	16KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm	m ²	27.000		
17	17NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	54.000		
18	18KNR K-01 d.2 0108-04	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczerwnej	m ²	54.000		
19	19KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy spadkowe na szybkowiążącym cemencie jastrchowym gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	54.000		
20	20KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy spadkowe na szybkowiążącym cemencie jastrychowym - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m ²	54.000		
21	21KNR 2 0504- d.2 02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	46.200		
22	22KNR 0-41 d.2 0114-01	Izolacja pozioma z mikrozaprawy lub emulsji uszczelniającej Krotność = 2	m ²	61.200		
23	23KNR 0-29 d.2 0638-01	Izolacja taśmą uszczelniającą z użyciem taśmy lub emulsji uszczelniającej na styku ściana - posadzka	m	60.000		
24	24NNRNKB 202 d.2 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek mrozoodpornych, GRES na zaprawie klejowej	m ²	54.000		
25	25NNRNKB 202 d.2 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m	28.000		
26	26KNR 0-44 d.2 0103-06 analogia	Uszczelnienie posadzki przy słupkach balustrady oraz w narożach przy ścianie taśmą lub masą uszczelniającą	m	96.000		
3 ROBOTY REMONTOWE PŁYTY OSŁONOWEJ I BALUSTRADY						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27	KNR 2-02 d.31914-06	Usunięcie spękanych , luźnych kawałków betonu z płyt osłonowych balustrad - 50% powierzchni uszkodzonych płyt osłonowych	m ²	6.825		
28	KNR 0-25 d.30402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych	m ²	78.000		
29	KNR 7-12 d.30101-04 analogia	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne prętów zbrojenia przyjęto 35 % powierzchni uszkodzonej Krotność = 2	m ²	2.389		
30	KNR-W 4-01 d.31212-28 analogia	Dwukrotne malowanie antykorozyjne z gruntowaniem odrzewionych prętów - przyjęto 6,67 mb odsłoniętego zbrojenia na 1m2 uszkodzonej powierzchni	m	45.523		
31	KNR K-01 d.30108-05	Ręczna reprofiliacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach pionowych - wykonanie warstwy szepnej	m ²	6.825		
32	KNR K-01 d.30106-05 analogia	Uzupełnienie ubytków w konstrukcjach żelbetowych płyt zaprawą naprawczą do betonu	dm ³	13.650		
33	KNR K-01 d.30110-03 analogia	Szpachlowanie powierzchni płyt osłonowych zaprawą wyrównującą do napraw betonu	m ²	78.000		
34	KNR-W 7-12 d.30403-02	Malowanie płyt osłonowych powłoką ochronną zabezpieczającą beton przed wpływem warunków atmosferycznych Krotność = 2	m ²	78.000		
35	KNR 4-01 d.31301-03	Uzupełnienie (podwyższenie o ok.20 cm) balustrad balkonowych prostych	m	132.000		
36	KNR 7-12 d.30101-02	Czyszczenie balustrad przez szrotkowanie ręczne	m ²	106.200		
37	KNR 7-12 d.30105-02	Odtłuszczenie konstrukcji stalowej	m ²	106.200		
38	KNR 4-01 d.31212-06	Miniowanie balustrad z prętów prostych	m ²	106.200		
39	KNR 4-01 d.31212-05	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową balustrad z prętów prostych	m ²	106.200		
4 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
40	KNNR 2 1501- d.4.01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	661.500		
41	d.4	czas pracy rusztowania	m-g	516.270		
42	KNR 4-01 d.40108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³	2.127		
43	KNR 4-01 d.40108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³	2.127		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: