

Druk nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT
KOSZTORYS OFERTOWY

Kielce – maj 2008 rok

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ZMNIJSZENIE POWIERZCHNI OTWORÓW OKIENNYCH (ZAMUROWANIA) I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - kod CPV -45421000-4 -Roboty w zakr. stolarki budowlanej						
1.1 ROZBIÓRKI, PRZYGOTOWANIE - kod CPV 45111220-6 Roboty rozbiórkowe z usunięciem gruzu						
d.1.1	1KNR 2-02 0925-01	Oslony folia polietylenowa - podłogi , sprzęty	m ²	100.000		
d.1.1	2KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych lub lastryko	m	34.800		
d.1.1	3KNR 4-01 0354-15	Demontaż krat / Wykucie (odcięcie) z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.	92.000		
d.1.1	4KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic i okiennych ram stalowych (z drzwiami szklanymi) o pow.ponad 2 m2	m ²	51.910		
d.1.1	5KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m ²	51.000		
d.1.1	6KNR 4-01 0108-15 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³	0.802		
d.1.1	7KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³	0.802		
d.1.1	8KNR 4-04 1107-01	Transport złomu stalowego samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km /na 5 km/	t	1.015		
d.1.1	9KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4	t	1.015		
d.1.1	10kalk. orientac. d.1.1	- dopł. za odbiór i UTYLIZACJĘ złomu szklanego. -- przyjeździe śr. 5mm : ciężar 1 m2 x ~12,5 kg.	tona	0.638		
1.2 ROBOTY MURARSKIE I WYKONCZENIE -kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie ; 45400000-1 Wykończeniowe						
d.1.2	11KNR 4-01 0304-01	Podmurowanie do projekt. poziomu - pod okna -- z cegły kratówki (K1) kl.15 , na zaprawie cem-wap M-7 , ściany grub. 25cm	m ³	1.523		
d.1.2	12KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie / obmurowania boczne do projekt. szerokości otworów w ścianach na zaprawie cem -wap M-4, - bloczkami z betonu komórkowego 24cm	m ³	4.234		
d.1.2	13KNR 4-01 0716-02	Tynki zewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach , z uzup. ościeży i naprawą ewent. rozkuć (ca 30%)	m ²	30.865		
d.1.2	14KNR 4-01 0716-01	- jw. lecz - Tynki wewnętrzne z naprawą ościeży i rozkuć (ca 30%)	m ²	30.865		
d.1.2	15KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	60.084		
d.1.2	16KNR-W 2-02 1510-02	- jw. lecz - p/analog. -dopłata za gruntowanie rozwodn. farbą emulsyjną (lub Unigruntem)	m ²	60.100		
d.1.2	17KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba fasadowa, akrylowa, mrozoodporna	m ²	81.357		
d.1.2	18KNR-W 2-02 1510-02	- jw. lecz - p/analog. -dopłata za gruntowanie rozwodn. farbą emulsyjną fasadową (lub Unigruntem)	m ²	81.400		
d.1.2	19kalk. wykonawcy ST-1/5.2 b -5.3	Przygotowanie ościeży - pomiary sprawdzające / przed zamówieniem otworów i rolet /	r-g	8.000		
1.3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - PCV. - kod CPV -45421000-4 -Roboty w zakr. stolarki budowlanej						
d.1.3	20KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 -jednoramowe, zespolone, szklone (4+4/18mm), kolor od zewn. "dąb" od wewn biały , termoizolacyjne UK max -2,3 W/(m2K), z izol. akustyczną 32(dB), + mikrowentylacja przez nawiewki , okucia obwiedniowe - dwurzędowe, dwudzielne (opis szczegół. rys. A-5)	m ²	20.125		
d.1.3	21KNR 0-19 1023-08	- jw. lecz - montaż okien na PCV -- NAŚWIETLA (-stałe) o pow. do 1.5 m2 /jednorzędowe, 1-dzielne	m ²	2.738		
d.1.3	22KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia -jednoramowe, wzmocnione, częściowo szklone x2 jw., termoizolacyjne UK max -2,6 W/(m2K), z izol. akustyczną 32(dB),.. +szkło bezpieczne, zamek przeciwwłamaniowy, samozamykacz (opis szczegół. rys. A-5)	m ²	4.921		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1.3	KNR 2-02 1218-02	Wsporniki ze stali teowej ramienne - pod parapety wewn.	szt.	12.000		
24 d.1.3	NNRNKB 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki wewnętrzne o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, kolor biały	m	9.400		
25 d.1.3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki zewn. z zaprawy cement.	m ²	1.050		
26 d.1.3	NNRNKB 202 2804-02	(z.VI) Okładziny parapetów zewnętrznych - z płytek klinkierowych do 30 cm - w kolorze "Ochra", na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm /mrozoodpornej -(! w szerok. płytek /parapetu uwzględniono docieplenie budynku w II etapie)	m ²	2.444		
27 d.1.3	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolokaset z listew aluminiowych - przeciwwłamaniowe - okienne zwijane ręcznie	m ²	20.125		
28 d.1.3	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolokaset z listew aluminiowych - przeciwwłamaniowe - naświetla zwijane mechanicznie	m ²	2.740		
29 d.1.3	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolokaset z listew aluminiowych - przeciwwłamaniowe - drzwiowe zwijane ręcznie i mechanicznie	m ²	4.921		
30 d.1.3	KNR-W 2-02 1038-02	Mechanizm do rolet - bezawaryjny do drzwi i naświetli	szt	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: