

*DRUK NR 3*

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Kielce – sierpień - 2006 rok**

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA PAWILONÓW HANDLOWYCH PRZY UL DĄBROWSKIEJ 31 W KIELCACH KOD CPV  
45111000-8  
ADRES INWESTYCJI : KIELCE UL DĄBROWSKIEJ 31  
ADRES INWESTORA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW 25-004 KIELCE UL PADEREWSKIEGO 20  
BRANŻA : Roboty budowlane-rozbiórkowe  
DATA OPRACOWANIA : 26.03.2006

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KTÓRE OBEJMUJĄ POZYCJE OD 1 DO 20 ZOSTAŁY ZAWARTE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST-1), ZAŁĄCZONEJ DO SIWZ.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.03.2006

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 CPV 45111000 - 8 ROBOTY BUDOWLANE</b>						
1	KNR 4-04 0901- d.1 03 analogia	Ogrodzenia placu budowy z pręseł przenośnych - usta- wienie	m	62.00		
2	KNR 4-04 0901- d.1 04	Ogrodzenia j.w - rozebranie	m	62.00		
3	KNR 4-01 0354- d.1 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	30.00		
4	KNR 4-04 0509- d.1 02 +zał .ogólne p .3.1.1	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład R=0,85	m <sup>2</sup>	353.51		
5	KNR 4-04 0508- d.1 05 analogia	Rozebranie płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	47.84		
6	KNR 4-04 0305- d.1 07	Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 10 cm	m <sup>3</sup>	35.36		
7	KNR 4-04 0301- d.1 03	Rozebranie posadzek z betonu żwirowego o grub. 12 cm	m <sup>3</sup>	27.76		
8	KNR 4-04 0102- d.1 02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	52.49		
9	KNR 4-04 0109- d.1 05	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zbloczy	m <sup>3</sup>	0.68		
10	KNR 4-04 0105- d.1 03	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>	290.05		
11	KNR 4-04 0201- d.1 06	Rozebranie murów z kamienia o grub. 30-40 cm na za- prawie cementowej powyżej terenu-ogrodzenie	m <sup>3</sup>	19.60		
12	KNR 4-04 0302- d.1 01	Rozebranie ław betonowych o grub.(wys.) do 70 cm	m <sup>3</sup>	52.86		
13	KNR 4-04 0302- d.1 01 analogia	Rozebranie stóp betonowych o grub.(wys.) do 70 cm	m <sup>3</sup>	4.92		
14	KNR 4-04 0901- d.1 04 analogia	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach stalowych	m	58.00		
15	d.1	UWAGA!!! sprawa odzysku materiałów z gruzowiska - do uzgodnienia między inwestorem a wykonawcą robót .	kpl	0.00		
16	KNR 4-04 1103- d.1 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy- ładowniczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>	229.93		
17	KNR 4-04 1103- d.1 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	229.25		
18	KNR 2-01 0230- d.1 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	88.15		
<b>2</b>						
19	kalkulacja włas- d.2 na	Koszt utylizacji papy i płyt z eternitu falistego w specjalis- tycznym zakładzie	kg	2927.19		
20	kalkulacja włas- d.2 na	Koszt składowania gruzu z rozbiórki na wysypisku	m <sup>3</sup>	229.25		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: