

DRUK NR 3

**PRZEDMIAR ROBÓT
(KOSZTORYS OFERTOWY)**

Kielce – listopad - 2009 rok

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----|--------------------------------|--|------------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - (CPV-45.40.00.00) | | | | |
| 1.1 | | Tynkowanie (CPV-45.41.00.00) | | | | |
| 1 | KNNR 3 0601- d.1. 03 1 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. pasami o szerokości do 15 cm bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni | m | 85 | | |
| 2 | KNNR 3 0601- d.1. 01 1 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, wielkość powierzchni do 5 m2 | m ² | 145 | | |
| 3 | KNNR 3 0601- d.1. 01 1 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, wielkość powierzchni ponad 5 m2 | m ² | 40 | | |
| 4 | KNNR 3 0601- d.1. 02 1 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na stropach płaskich, belkach i schodach bez względu na rodzaj podłoża, wielkość powierzchni do 5 m2 | m ² | 85 | | |
| 5 | KNNR 3 0601- d.1. 02 1 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na stropach płaskich, belkach i schodach bez względu na rodzaj podłoża, wielkość powierzchni ponad 5 m2 | m ² | 30 | | |
| 6 | KNR 4-01 d.1. 1208-02 1 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian | m ² | 60 | | |
| 7 | KNNR 3 0603- d.1. 01 1 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania, z zaprawy z wapna suchogaszzonego, pom. do 5 m2 | m ² | 60 | | |
| 8 | KNNR 3 0603- d.1. 01 1 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania, z zaprawy z wapna suchogaszzonego, pom. ponad 5 m2 | m ² | 100 | | |
| 9 | KNR 4-01 d.1. 0716-06 1 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m2 | m ² | 30 | | |
| 10 | KNR 4-01 d.1. 0716-07 1 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 | m ² | 25 | | |
| 11 | KNR 4-01 d.1. 0713-01 1 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² | 45 | | |
| 12 | KNR 4-01 d.1. 0709-05 1 | Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m2 | szt | 65 | | |
| 13 | KNR 4-01 d.1. 0709-06 1 | Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m2 | szt | 60 | | |
| 14 | KNNR 0-03 d.1. 0602-02 1 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III o pow.do 5 m2 z zapr. z wapna suchogaszzonego na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach, płytach wiórowo-cementowych | m ² | 50 | | |
| 15 | KNR 4-01 d.1. 0707-03 1 | Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu po obsadzonych puszkach, wyłącznikach oraz hakach, wspornikach itp. | szt | 150 | | |
| 16 | KNR 4-01 d.1. 0705-07 1 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy z przewodami elektrycznymi | m | 24 | | |
| 17 | KNR 4-01 d.1. 0706-01 1 | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. | 30 | | |
| 18 | KNR 4-01 d.1. 0707-05 1 | Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic, opask, listwami i cokolik podłóg. | m | 15 | | |
| 19 | KNR 4-01 d.1. 0707-01 1 | Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o pow.0.5 m2 i głębok. 0.4 m | szt. | 8 | | |
| 20 | KNR 4-01 d.1. 0708-01 1 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm | m | 40 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------------|---|--|------------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 d.1. 1 | KNR 4-01 0708-02 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm | m | 25 | | |
| 22 d.1. 1 | KNR 4-01 0708-03 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm | m | 25 | | |
| 23 d.1. 1 | KNR 4-01 0703-02 analogia | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach i ścianach | m ² | 85 | | |
| 24 d.1. 1 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku | m ² | 250 | | |
| 25 d.1. 1 | KNR 2-02 2009-07 | Tynki (gładzie) wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian | m ² | 250 | | |
| 26 d.1. 1 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku | m ² | 150 | | |
| 27 d.1. 1 | KNR 2-02 2009-08 | Tynki (gładzie) wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów | m ² | 150 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------------|--|---|------------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | | Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (CPV-45.42.00.00) | | | | |
| 28 d.1. 2 | KNR 4-01 0354-05 | Wycucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m ² | 90 | | |
| 29 d.1. 2 | KNR 4-01 0354-04 | Wycucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt | 40 | | |
| 30 d.1. 2 | KNR 4-01 0354-07 | Wycucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okien-nych o powierzchni do 2 m2 | szt | 75 | | |
| 31 d.1. 2 | ORGB 2-02 1025-03 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, po-wierzchnia do 1.5 m2, łączniki rozporowe | m ² | 70 | | |
| 32 d.1. 2 | ORGB 2-02 1025-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, po-wierzchnia ponad 1.5 m2, łączniki rozporowe | m ² | 60 | | |
| 33 d.1. 2 | ORGB 2-02 1025-05 | Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowe-go PVC, łączniki rozporowe | m ² | 40 | | |
| 34 d.1. 2 | kalk. własna | Montaż nawiewnika higrosterowalnego w górnej ra-mie okna z PCV - kalkulacja indywidualna | szt | 80 | | |
| 35 d.1. 2 | KNNR 2 1104- 01 | Ościeżnice stalowe typu FD1 | szt | 26 | | |
| 36 d.1. 2 | KNNR 2 1104- 02 | Montaż ościeżnic drewnianych | m ² | 112 | | |
| 37 d.1. 2 | KNR 2-02 1016-03 | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych, FD1w, grunt ftalowy + farba ftalowa | szt | 20 | | |
| 38 d.1. 2 | KNNR 0-02 1103-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, pełne, wew-nątrzlokowe, fabrycznie wykończone - malowane całkowicie, o pow. ponad 1,6 m2 | m ² | 45 | | |
| 39 d.1. 2 | KNNR 0-02 1103-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, oszklone, wewnątrzlokowe, fabrycznie wykończone - malowa-ne całkowicie, o pow. do 1,6 m2, szyba do 0,20 m2 | m ² | 30 | | |
| 40 d.1. 2 | KNNR 0-02 1103-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, oszklone, wewnątrzlokowe, fabrycznie wykończone - malowa-ne całkowicie, o pow. do 1,6 m2, szyba ponad 0,2 m2 | m ² | 30 | | |
| 41 d.1. 2 | KNNR 0-02 1103-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, pełne, wej-sciowe do lokali, fabrycznie wykończone - malowane całkowicie o pow. do 2,0 m2 | m ² | 36 | | |
| 42 d.1. 2 | KNR 4-01 0903-01 | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, ze-wnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych | szt | 95 | | |
| 43 d.1. 2 | KNR 4-01 0909-02 | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni po-nad 0,5 m2 do 2,5 m2 | szt | 80 | | |
| 44 d.1. 2 | KNR 4-01 0909-04 | Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o po-wierzchni ponad 0,5 m2 do 2,5 m2 | szt | 130 | | |
| 45 d.1. 2 | KNR 4-01 0901-08 | Wymiana opaski przy ościeżnicy lub listwy przymyko-wej | m | 17 | | |
| 46 d.1. 2 | KNR 4-01 0919-20 | Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyl-dami | szt | 30 | | |
| 47 d.1. 2 | KNR 4-01 0919-24 | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych | szt. | 15 | | |
| 48 d.1. 2 | KNR 4-01 0919-25 | Wymiana w drzwiach zamka wpuszczanego łazienko-wego | szt | 10 | | |
| 49 d.1. 2 | KNR 4-01 0919-32 | Wymiana zatrzasku "Yale" | szt | 10 | | |
| 50 d.1. 2 | KNR 4-01 0904-01 analogia | Wycięcie otworu nawiewnego w skrzydle drzwiowym. | szt. | 10 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------------|--|---|------------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | | Pokrywanie podłóg i ścian (CPV-45.43.00.00) | | | | |
| 51 d.1. 3 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m ² | 110 | | |
| 52 d.1. 3 | KNR 4-01 0819-01 | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza | plyt. | 30 | | |
| 53 d.1. 3 | KNR 4-01 0819-02 | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda nast. | plyt. | 40 | | |
| 54 d.1. 3 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie pod- łoża | m ² | 100 | | |
| 55 d.1. 3 | KNR 2-02 0603-05 | Elastyczna powłoka uszczelniająca na powierzch- niach pionowych /analogia/ | m ² | 80 | | |
| 56 d.1. 3 | KNR 41 0114- 02 | Izolacja z taśmy elastomerowej narożnej | mb | 40 | | |
| 57 d.1. 3 | KNNR 2 0803- 02 | Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowany- mi 20,0x20,0 cm, w kolorach jasnych, mocowanymi na klej | m ² | 100 | | |
| 58 d.1. 3 | ORGB 2-02 0842-01 | Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8 m2 | m | 60 | | |
| 59 d.1. 3 | KNNR 0-03 0801-03 | Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami | m ² | 700 | | |
| 60 d.1. 3 | KNNR 0-03 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m ² | 1150 | | |
| 61 d.1. 3 | KNR 4-04 0405-01 | Rozebranie drewnianych podłóg z desek | m ² | 50 | | |
| 62 d.1. 3 | KNR 4-04 0405-04 | Rozebranie drewnianych legarów | m | 30 | | |
| 63 d.1. 3 | KNNR 0-03 0801-04 | Rozebranie posadzek z płytek ułożonych na zaprawie cementowej | m ² | 90 | | |
| 64 d.1. 3 | KNR 4-01 0519-06 | Rozebranie izolacji z papy na lepiku, 1 warstwa /ana- logia/ | m ² | 220 | | |
| 65 d.1. 3 | KNR 4-01 0519-07 | Rozebranie izolacji z papy na lepiku, warstwa nastę- pna /analogia/ | m ² | 220 | | |
| 66 d.1. 3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z suchej mie- szanki zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro | m ² | 300 | | |
| 67 d.1. 3 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z suchej mie- szanki zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (+2 cm) Krotność = 2 | m ² | 300 | | |
| 68 d.1. 3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m ² | 200 | | |
| 69 d.1. 3 | KNR 2-02 0616-01 analogia | Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa | m ² | 100 | | |
| 70 d.1. 3 | KNNR 0-02 0602-01 | Izolacje poziome z płyt styropianowych odm. 20, gru- bości 50 mm, układnych na wierzchu konstrukcji na lepiku, z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową | m ² | 300 | | |
| 71 d.1. 3 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych gr.5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa | m ² | 60 | | |
| 72 d.1. 3 | KNR 2-02 0602-09 | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pozio- me - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza war- stwa | m ² | 40 | | |
| 73 d.1. 3 | KNR 2-02 0602-10 | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pozio- me - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa | m ² | 40 | | |

| Lp. | Podstawa wy-ceny | Opis | Jedn. miar-y | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------------|---|---|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74 d.1. 3 | KNR 2-02 0605-04 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno, 1-a warstwa | m ² | 220 | | |
| 75 d.1. 3 | KNR 2-02 0605-05 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno, 2-a warstwa | m ² | 220 | | |
| 76 d.1. 3 | ORGB 2-02 1130-01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m ² | m ² | 420 | | |
| 77 d.1. 3 | ORGB 2-02 1130-02 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² | m ² | 1050 | | |
| 78 d.1. 3 | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm | m ² | 600 | | |
| 79 d.1. 3 | KNR 2-02 0603-05 | Elastyczna powłoka uszczelniająca na powierzchniach poziomych /analogia/ | m ² | 60 | | |
| 80 d.1. 3 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m ² | 60 | | |
| 81 d.1. 3 | KNNR 0-02 1203-02 | Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach powyżej 15x15 cm, układanych metodą regularną na zaprawie klejowej | m ² | 60 | | |
| 82 d.1. 3 | KNR 2-02 1120-02 | Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła | m | 45 | | |
| 83 d.1. 3 | KNR 2-02 1113-02 | Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu | m ² | 75 | | |
| 84 d.1. 3 | KNNR 0-02 1206-02 | Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, jednowarstwowej "Gamrat - Specjal S", grubości 2,0 mm, na kleju "Winylep" | m ² | 1200 | | |
| 85 d.1. 3 | KNNR 0-02 1206-06 | Listwy przyściennie drewniane z drewna iglastego | m | 950 | | |
| 86 d.1. 3 | KNR 4-01 0815-08 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | m | 80 | | |
| 87 d.1. 3 | KNR 4-01 0818-03 | Wymiana pojedynczych płytek PCW obiektowych Gamrat "SPECJAL S", grubości 2,0 mm | szt | 100 | | |
| 88 d.1. 3 | KNR 2-02 1113-08 | Montaż listwy progowej aluminiowej /analogia/ | m | 110 | | |
| 89 d.1. 3 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczulek nie nadających się do ponownego wbudowania z oderwaniem listew lub cokołów | m ² | 300 | | |
| 90 d.1. 3 | KNR 4-01 0814-07 | Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek bukowych o grub. 22 mm | m ² | 15 | | |
| 91 d.1. 3 | KNR 4-01 0820-01 | Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu | m ² | 3 | | |
| 92 d.1. 3 | KNNR 0-03 0807-03 | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m ² | m ² | 40 | | |
| 93 d.1. 3 | KNNR 0-03 0807-04 | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² | m ² | 90 | | |
| 94 d.1. 3 | KNR 4-01 0820-03 | Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych lub paździerzowych grubości 16,0 mm | m ² | 400 | | |
| 95 d.1. 3 | KNR-W 4-01 0819-03 analogia | Przybicie do podłóg płyt paździerzowych twardych | m ² | 40 | | |
| 96 d.1. 3 | KNNR 3 0807- 06 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakierem chemoutwardzalnym | m ² | 130 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------------|-------------------------|--|------------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 97 d.1. 3 | KNNR 2 1205-09 | Posadzka z paneli podłogowych | m ² | 180 | | |
| 98 d.1. 3 | KNR 4-01 0411-08 | Wymiana progów drzwiowych z drewna dębowego lub jesionowego | szk. | 80 | | |
| 99 d.1. 3 | kalk. własna | Wynoszenie lub przemieszczanie mebli w mieszkaniu lub innych rzeczy pozostawionych w mieszkaniu lub piwnicy (założenie 1 kpl = 15 r-g) | kpl | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wy-ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------|-----------------------|---|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | | Roboty malarskie i szklarskie (CPV 45.44.00.00) | | | | |
| 100 d.1. 4 | KNR 4-01 1202-08 | Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia do 5 m2 | m ² | 785 | | |
| 101 d.1. 4 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | 3980 | | |
| 102 d.1. 4 | KNR 4-01 1205-01 | Zerwanie starych tapet | m ² | 215 | | |
| 103 d.1. 4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie | m ² | 4905 | | |
| 104 d.1. 4 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie zacieków | m ² | 125 | | |
| 105 d.1. 4 | ORGB 2-02 1134-02 | Gruntowanie podłóży, powierzchnie ścian, preparatem gruntującym | m ² | 4100 | | |
| 106 d.1. 4 | ORGB 2-02 1134-01 | Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufitów, preparatem gruntującym | m ² | 2100 | | |
| 107 d.1. 4 | KNR 4-01 1204-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m ² | 2100 | | |
| 108 d.1. 4 | KNR 4-01 1204-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m ² | 4100 | | |
| 109 d.1. 4 | KNNR 3 0605-06 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem | m ² | 475 | | |
| 110 d.1. 4 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg lub mebli folią | m ² | 50 | | |
| 111 d.1. 4 | KNR-W 4-01 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych | m ² | 40 | | |
| 112 d.1. 4 | KNR-W 4-01 1215-03 | Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych | m ² | 20 | | |
| 113 d.1. 4 | KNR 2-02 1509-01 | Malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych, 2-krotne | m ² | 120 | | |
| 114 d.1. 4 | KNR 2-02 1512-01 | Malowanie 2-krotne farbą olejną listew drewnianych / analogia/ /wsp. do R=0,50; M=0,50; S=0,50/ | m | 1200 | | |
| 115 d.1. 4 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowanej | m ² | 330 | | |
| 116 d.1. 4 | KNR 4-01 1209-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowanej | m ² | 385 | | |
| 117 d.1. 4 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2 - uprzednio malowanych | szt | 55 | | |
| 118 d.1. 4 | KNR 4-01 1209-14 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni ponad 0,52 m2 do 0,75 m2 - uprzednio malowanych | szt | 80 | | |
| 119 d.1. 4 | KNR 4-01 1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych metalowych, szpachlowanych jednokrotnie | m ² | 36 | | |
| 120 d.1. 4 | KNR 4-01 1212-21 | Malowanie olejne grzejników rurowych - dwukrotne | m | 35 | | |
| 121 d.1. 4 | KNR 4-01 1212-40 | Malowanie olejne rur kanalizacyjnych żeliwnych - dwukrotne | m | 110 | | |
| 122 d.1. 4 | KNR 4-01 1212-19 | Malowanie olejne grzejników radiatorowych - dwukrotne | m ² | 90 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------|-----------------------------------|--|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 123 d.1. 4 | KNR 4-01 1212-28 | Malowanie olejne rur wodociągowych i gazowych fi do 50 mm - dwukrotne | m | 620 | | |
| 124 d.1. 4 | KNR 4-01 1212-31 | Malowanie olejne rur wodociągowych i gazowych fi ponad 50 do 100 mm - dwukrotne | m | 70 | | |
| 125 d.1. 4 | KNR 4-01 1111-01 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane | m ² | 50 | | |
| 126 d.1. 4 | KNR 4-01 1101-07 | Szklenie ram dREW.zdejmow.pojedyncz.na kit podwójny szkłem płaskim walcow.wzorz. grub. 3-4 mm o pow.szyby ponad 0,5 m2 | m ² | 12 | | |
| 127 d.1. 4 | KNR 4-01 1102-02 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem, szkło płaskie ciągnione (bezbabarwne lub matowe), grubości 2-3 mm, do 0,5 m2 | m ² | 30 | | |
| 128 d.1. 4 | KNR 4-01 1102-03 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem, szkło płaskie ciągnione (bezbabarwne lub matowe), grubości 2-3 mm, ponad 0,5 m2 | m ² | 11 | | |
| 129 d.1. 4 | KNR 4-01 1102-06 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem, szkło płaskie walcowane wzorzyste (grubości 3-4 mm), do 0,5 m2 | m ² | 8 | | |
| 130 d.1. 4 | KNR 4-01 1102-07 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem, szkło płaskie walcowane wzorzyste (grubości 3-4 mm), ponad 0,5 m2 | m ² | 18 | | |
| 131 d.1. 4 | KNR 4-01 1109-02 | Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni do 0,50 m2 w ramach drewnianych | m ² | 35 | | |
| 132 d.1. 4 | KNR 4-01 1109-03 | Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0,50 m2 w ramach drewnianych | m ² | 28 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------|------------------------------|--|------------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (CPV-45.45.00.00) | | | | |
| 133 d.1. 5 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 40 | | |
| 134 d.1. 5 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych | szt | 90 | | |
| 135 d.1. 5 | KNR 4-01 0426-04 | Rozebranie obicia ścian płytami wiórowo-cementowymi i pilśniowymi - zabudowy szachtu /analogia/ | m ² | 33 | | |
| 136 d.1. 5 | KNR 2-02 1021-02 | Rozebranie zabudowy wewnętrznej /analogia/ /wsp. do R=0,50; M=0,00; S=0,00/ | m ² | 65 | | |
| 137 d.1. 5 | KNR 4-01 0426-02 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - rozebranie boazerii | m ² | 12 | | |
| 138 d.1. 5 | ORGB 2-02 2023-04 | Zabudowa szachtu z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych /analogia/ | m ² | 15 | | |
| 139 d.1. 5 | KNR 2-22 0601-07 | Zabudowa szachtu płytami paździerzowymi | m ² | 18 | | |
| 140 d.1. 5 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m | szt | 25 | | |
| 141 d.1. 5 | KNR 4-01 0321-03 | Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł - ponowny montaż | szt. | 18 | | |
| 142 d.1. 5 | KNNR 0-03 0607-05 | Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych obróbek, podokienników | m ² | 22.5 | | |
| 143 d.1. 5 | KNR 2-02 1215-02 | Drzwiczki metalowe szachtu osadzone w ścianach, o pow. elementu do 0.20 m ² | szt | 30 | | |
| 144 d.1. 5 | KNNR 3 0301- 01 | Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m ³ | 1.5 | | |
| 145 d.1. 5 | KNR 4-01 0329-02 | Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m ² | 11 | | |
| 146 d.1. 5 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m ³ | 1.2 | | |
| 147 d.1. 5 | KNR 4-01 0330-03 | Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej | m ² | 6 | | |
| 148 d.1. 5 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach o grubości 1/2 cegły, cegłą budowlaną pełną | m ² | 14.5 | | |
| 149 d.1. 5 | KNNR 3 0302- 01 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, cegłą budowlaną pełną kl. 100 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m ³ | 4.5 | | |
| 150 d.1. 5 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt. | 7 | | |
| 151 d.1. 5 | kalk. własna | Montaż belek nadprożowych | m | 18 | | |
| 152 d.1. 5 | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m ² w elementach z betonu żwirowego | m | 65 | | |
| 153 d.1. 5 | KNR 4-01 0619-03 | Odgrzybianie powierzchni murów z cegły, łatwo dostępnych, o powierzchni ponad 5 m ² , przy użyciu szczotek stalowych | m ² | 80 | | |
| 154 d.1. 5 | KNR 4-01 0621-05 | Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą dwukrotnego smarowania preparatem grzybobójczym solnym | m ² | 125 | | |
| 155 d.1. 5 | KNR 2-02 0609-10 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej - płyta grub. 3 cm odmiana 15 | m ² | 45 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------|---|--|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 156 d.1. 5 | KNR 2-02 0123-02 | Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów - ceglami, grubość 1/2 cegły | m ² | 15 | | |
| 157 d.1. 5 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie krutek wentylacyjnych z blachy stalowej 14x21 cm | szt | 90 | | |
| 158 d.1. 5 | KNR 4-01 0310-03 | Wykucie otworów w przewodach kominowych | szt | 130 | | |
| 159 d.1. 5 | KNR 4-01 0310-06 | Odgruzowanie przewodów kominowych | m | 75 | | |
| 160 d.1. 5 | KNR 4-01 0310-04 | Zamurowanie otworów w przewodach kominowych przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej | szt | 130 | | |
| 161 d.1. 5 | KNR 4-01 0310-05 | Sprawdzanie przewodów kominowych | m | 650 | | |
| 162 d.1. 5 | KNR-W 2-17 0114-02 analogia | Dostawa i montaż kanału wentylacyjnego z rury ocieplonej o śr.nom. 150 mm - analog. | m | 10 | | |
| 163 d.1. 5 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach z pojedynczych kształtowników metalowych | m ² | 95 | | |
| 164 d.1. 5 | kalk. własna | Sprawdzenie drożności przewodów kominowych i prawidłowości podłączeń urządzeń /wg wyceny Zakładu Kominiarskiego/ | kpl | 45 | | |
| 165 d.1. 5 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie | m ² | 95 | | |
| 166 d.1. 5 | KNNR 0-02 1702-04 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych grubości 12,5 mm, na rusztach metalowych o szerokości 50 mm z pokryciem obustronnym, jednowarstwowym | m ² | 30 | | |
| 167 d.1. 5 | KNNR 0-03 0901-02 | Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami | m ³ | 2.5 | | |
| 168 d.1. 5 | KNNR 3 0903-04 | Naprawa główna trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi | szt | 3 | | |
| 169 d.1. 5 | KNNR 3 0906-01 | Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych, ruszt paleniskowy | szt | 4 | | |
| 170 d.1. 5 | KNNR 3 0906-02 | Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych, drzwiczki popielnikowe | szt | 4 | | |
| 171 d.1. 5 | KNR 4-01 1010-09 | Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych, płyty kuchenne z otworami | szt | 3 | | |
| 172 d.1. 5 | KNR 4-01 1010-10 | Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych, płyty kuchenne bez otworów | szt | 3 | | |
| 173 d.1. 5 | KNNR 3 0906-05 | Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych, rura piecowa | szt | 5 | | |
| 174 d.1. 5 | KNNR 3 0906-06 | Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych, blacha przedpiecowa | szt | 5 | | |
| 175 d.1. 5 | KNNR 3 0906-05 | Wymiana piekarnika, podgrzewacza w piecach i trzonach kuchennych | szt.osp. | 3 | | |
| 176 d.1. 5 | KNNR 3 0906-04 | Wymiana ramy w trzonach kuchennych | szt.osp. | 2 | | |
| 177 d.1. 5 | KNR 4-01 1001-02 | Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ | m ³ | 3 | | |
| 178 d.1. 5 | KNR 4-01 1003-02 | Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi | m ³ | 4 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------|-----------------------------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 179 d.1. 5 | KNR 4-01 1002-05 | Naprawa główna pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi | szt. | 4 | | |
| 180 d.1. 5 | wycena indywidualna | Wymiana kuchni stalowej węglowej czteropalnikowej na nową | szt | 1 | | |
| 181 d.1. 5 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż kuchni stalowej węglowej | szt | 3 | | |
| 182 d.1. 5 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż pieca węglowego typu "Bartek" | szt | 3 | | |
| 183 d.1. 5 | KNR 2-02 1301-02 | Piece stałopalne,ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli prostokątnych | szt. | 4 | | |
| 184 d.1. 5 | NORM 1 0102-01 | Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów rozbiórkowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe | kurs | 45 | | |
| 185 d.1. 5 | NORM 1 0102-01 | Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów rozbiórkowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 10 km | kurs | 45 | | |
| 186 d.1. 5 | NORM 1 0102-01 | Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów rozbiórkowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz za każdy rozpoczęty 1 km ponad 10 km do 25 km Krotność = 15 | kurs | 45 | | |

| Lp. | Podstawa wy-ceny | Opis | Jedn. mia-ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|-------------------|---|--------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | Roboty instalacyjne w budynkach (CPV-45.30.00.00) | | | | |
| 2.1 | | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (CPV-45.33.00.00) | | | | |
| 187 d.2.1 | KNNR 8 0215-04 | Wymiana zlewozmywaka z blachy stalowej, emaliowanego, bez ścianki i wsporników - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 40 | | |
| 188 d.2.1 | KNNR 8 0216-01 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego i wspornikami, na ścianach w bud.mieszkalnych i niemieszkalnych - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 6 | | |
| 189 d.2.1 | KNNR 8 0216-02 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego lecz bez wsporników - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 6 | | |
| 190 d.2.1 | KNR 4-02 0220-05 | Wymiana elementów zestawu umywalkowego: syfonu umywalkowego z tworzywa | szt | 8 | | |
| 191 d.2.1 | KNNR 0-08 0217-02 | Wymiana wanny stalowej bez obudowy - w bud.niewyodrębnionych | kpl | 40 | | |
| 192 d.2.1 | KNNR 8 0217-05 | Wymiana elementu wanny: syfon wannowy żeliwny, Fi 50 mm | szt | 4 | | |
| 193 d.2.1 | KNNR 8 0218-02 | Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW - w bud.niewyodrębnionych | kpl | 35 | | |
| 194 d.2.1 | KNNR 8 0219-04 | Wymiana elementów ustępu porcelanowego lub żeliwnego - miski ustępowej siedzeniowej porcelanowej - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 15 | | |
| 195 d.2.1 | KNNR 8 0219-06 | Wymiana elementów ustępu porcelanowego lub żeliwnego - sedesu z tworzywa - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 15 | | |
| 196 d.2.1 | KNNR 8 0219-01 | Wymiana elementów ustępu porcelanowego lub żeliwnego - płuczki ustępowej z tworzyw sztucznych, z zaworem pływakowym - w bud.niewyodrębn. | kpl | 10 | | |
| 197 d.2.1 | KNR 4-02 0236-01 | Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, pionowego, o średnicy 50 - 80 mm | msc. | 5 | | |
| 198 d.2.1 | KNR 4-02 0236-02 | Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, pionowego, o średnicy 100 mm | msc. | 6 | | |
| 199 d.2.1 | KNR 4-02 0237-03 | Przeczyszczenie elementów uzbrojenia rurociągu - podejścia odpływowego o średn. 80 mm | szt. | 6 | | |
| 200 d.2.1 | KNR 4-02 0237-04 | Przeczyszczenie elementów uzbrojenia rurociągu - podejścia odpływowego o średn. 100 mm | szt. | 4 | | |
| 201 d.2.1 | KNNR 8 0113-01 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterię, o średnicy 15 mm - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 10 | | |
| 202 d.2.1 | KNNR 8 0113-05 | Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę, o połączeniu elastycznym - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 12 | | |
| 203 d.2.1 | KNNR 8 0117-01 | Wymiana zaworu, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 20 mm - przelotowego | szt | 8 | | |
| 204 d.2.1 | KNNR 8 0118-01 | Wymiana zaworu, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 15 mm - umywalkowego chromowanego | szt | 4 | | |
| 205 d.2.1 | KNNR 8 0118-04 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej, o średnicy 15 mm - w bud.niewyodrębn. | szt | 40 | | |
| 206 d.2.1 | KNNR 8 0118-08 | Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 40 | | |
| 207 d.2.1 | KNR 4-02 0124-01 | Wymiana głowicy zaworu, Fi 15 mm | szt | 11 | | |
| 208 d.2.1 | KNR 4-02 0128-01 | Remont baterii wannowej | szt | 5 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------|-----------------------------------|---|------------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 209 d.2. 1 | KNR 4-02 0128-02 | Remont baterii zmywakowej i umywalkowej | szt | 7 | | |
| 210 d.2. 1 | KNNR 8 0126- 05 | Wymiana termy elektrycznej 50l | szt | 8 | | |
| 211 d.2. 1 | KNNR 8 0126- 05 | Wymiana termy elektrycznej 50l (terma-dostawa In- westora) | szt | 2 | | |
| 212 d.2. 1 | KNNR 8 0126- 06 | Wymiana węzownicy do podgrzewacza wody | szt | 3 | | |
| 213 d.2. 1 | KNR 4-02 0142-05 | Wymiana osprzętu pieca kąpielowego - rura spalino- wa, kolano i rozeta | szt | 10 | | |
| 214 d.2. 1 | KNNR 8 0309- 01 | Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych, Fi 20 mm | miejsce | 15 | | |
| 215 d.2. 1 | KNNR 8 0311- 01 | Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego o połączeniach gwintowanych, wymiana, Fi 20 mm | szt | 12 | | |
| 216 d.2. 1 | KNNR 8 0305- 01 | Wymiana kurka gazowego przelotowego kulowego mosiężnego, o średnicy 15 mm - w bud.niewyodręb- nionych | szt | 10 | | |
| 217 d.2. 1 | KNNR 8 0305- 01 | Wymiana kurka gazowego przelotowego kulowego mosiężnego, o średnicy 20 mm - w bud.niewyodręb- nionych | szt | 20 | | |
| 218 d.2. 1 | KNR 4-02 0306-01 | Remont kurka gazowego o średnicy 15 mm | szt. | 15 | | |
| 219 d.2. 1 | KNNR 8 0306- 01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, o średnicy 15 - 20 mm | m | 67 | | |
| 220 d.2. 1 | KNNR 8 0306- 02 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, o średnicy 25 - 32 mm | m | 10 | | |
| 221 d.2. 1 | KNR 4-02 0309-01 | Demontaż podejścia do gazomierza z rury przyłączeniowej o średnicy 20 mm | kpl. | 20 | | |
| 222 d.2. 1 | KNNR 4 0308- 01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy, na ścianach, o średnicy przyłącza 20 mm | kpl | 20 | | |
| 223 d.2. 1 | KNNR 8 0313- 03 | Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 28 | | |
| 224 d.2. 1 | KNNR 8 0313- 04 | Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego z rurą spalinową i rozetą | szt | 5 | | |
| 225 d.2. 1 | KNNR 8 0313- 04 | Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego z rurą spalinową i rozetą - (piecyk gazowy-materiał inwestora) | szt | 30 | | |
| 226 d.2. 1 | KNR 4-02 0313-05 | Wyregulowanie urządzeń gazowych - kuchni 4-palnikowej | szt. | 8 | | |
| 227 d.2. 1 | KNR 4-02 0313-01 | Wyregulowanie urządzeń gazowych - pieca kąpielowego | szt | 9 | | |
| 228 d.2. 1 | KNR 4-02 0311-03 | Demontaż i ponowny montaż kuchni gazowej 3-, 4-palnikowej z piekarnikiem - dla remontu podłogi - kuchnia gazowa z odzysku | kpl | 10 | | |
| 229 d.2. 1 | KNNR 8 0314- 04 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt | 5 | | |
| 230 d.2. 1 | KNNR 8 0314- 06 | Demontaż termy gazowej | szt | 4 | | |
| 231 d.2. 1 | KNNR 8 0406- 01 | Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego gwintowanego, o średnicy 20 mm - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 12 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------|-----------------------|--|------------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 232 d.2. 1 | KNNR 8 0407-01 | Wymiana zaworu grzejnikowego prostego lub kąto- wego mosiężnego, o średnicy 15 mm - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 26 | | |
| 233 d.2. 1 | KNNR 8 0416-01 | Wymiana grzejnika żeliwnego członowego, o powierz- chni ogrzewalnej do 2,5 m2 T-1 (7 elem.)- w bud.niewyodrębnionych | kpl | 10 | | |
| 234 d.2. 1 | KNNR 8 0416-02 | Wymiana grzejnika żeliwnego członowego, o powierz- chni ogrzewalnej 5,0 m2 TA-1, 10-elem. - w bud.nie- wyodrębnionych | kpl | 6 | | |
| 235 d.2. 1 | KNNR 8 0419-01 | Wymiana rur przyłącznych o połączeniach gwintowa- nych, do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowe- go, płytowego oraz z rur stalowych, o średnicy 15 mm - w bud.niewyodrębnionych | kpl | 35 | | |
| 236 d.2. 1 | KNNR 8 0422-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, o po- wierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 | kpl. | 4 | | |
| 237 d.2. 1 | KNNR 8 0115-01 | Wymiana wodomierza skrzydełkowego, o średnicy 15 mm - w bud.niewyodrębnionych | szt. | 5 | | |
| 238 d.2. 1 | KNNR 8 0116-06 | Wstawienie wodomierza skrzydełkowego, w budyn- kach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 15 mm | kpl | 40 | | |
| 239 d.2. 1 | KNNR 8 0116-06 | Wstawienie wodomierza skrzydełkowego, w budyn- kach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 15 mm - z przyłączem wodomierzowym | kpl | 3 | | |
| 240 d.2. 1 | KNNR 4 0232-02 | Brodziki natryskowe - z tworzyw sztucznych o wym. 800x800 mm | kpl. | 5 | | |
| 241 d.2. 1 | KNNR 4 0301-01 | Rurociągi z rur stalowych o połączeniach gwintowa- nych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkal- nych, o średnicy nominalnej 15 mm | m | 45 | | |
| 242 d.2. 1 | KNNR 4 0301-02 | Rurociągi z rur stalowych o połączeniach gwintowa- nych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkal- nych, o średnicy nominalnej 20 mm | m | 22 | | |
| 243 d.2. 1 | KNNR 4 0301-03 | Rurociągi z rur stalowych o połączeniach gwintowa- nych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkal- nych, o średnicy nominalnej 25 mm | m | 10 | | |
| 244 d.2. 1 | KNNR 4 0207-01 | Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 50 mm | m | 25 | | |
| 245 d.2. 1 | KNR 4-02 0210-02 | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. | 5 | | |
| 246 d.2. 1 | KNR 4-02 0210-04 | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. | 7 | | |
| 247 d.2. 1 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 3 | | |
| 248 d.2. 1 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 4 | | |
| 249 d.2. 1 | KNR 4-02 0211-06 | Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczel- nieniem pierścieniami gumowymi | szt. | 2 | | |
| 250 d.2. 1 | KNR 4-02 0215-01 | Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm | szt. | 4 | | |
| 251 d.2. 1 | KNR 4-02 0311-02 | Wymiana kuchni gazowej 2-palnikowej na gaz propan-butan wraz z butlą /wsp. do R=0,50/ | kpl | 4 | | |
| 252 d.2. 1 | KNR-W 2-15 0308-01 | Przyłącze elastyczne do kuchenki gazowej - anal. | kpl. | 7 | | |
| 253 d.2. 1 | kalk. własna | Montaż kuchenki elektrycznej 2-płytowej | szt | 3 | | |
| 254 d.2. 1 | kalk. własna | Włączenie instalacji gazowej wewn. do instalacji zewn. po odcięciu przez gazownię | szt.osp. | 2 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------|-----------------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 255 d.2. 1 | KNNR 4 0307-01 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem /instal.z rur stalowych/ | lokal. | 36 | | |
| 256 d.2. 1 | KNNR 4 0126-01 | Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych, o średnicy rurociągu do 65 mm - z rur żeliwnych i stalowych | m | 77 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------|-------------------------|---|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | | Roboty instalacyjne elektryczne (CPV-45.31.00.00) | | | | |
| 257 d.2. 2 | KNNR 9 0301-03 | Demontaż układanych pod tynkiem przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych. | m | 2100 | | |
| 258 d.2. 2 | KNNR 9 0403-09 | Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych z tworzyw sztucznych lub metalowych - przewody do 2, 5 mm ² | szt | 450 | | |
| 259 d.2. 2 | KNNR 9 0403-09 | Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych z tworzyw sztucznych lub metalowych - przewody do 4 mm ² | szt | 450 | | |
| 260 d.2. 2 | KNNR 9 0402-05 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych i natynkowych. | szt. | 280 | | |
| 261 d.2. 2 | KNNR 9 0401-07 | Demontaż łączników instalacyjnych nieuszczelnionych, podtynkowych | szt. | 130 | | |
| 262 d.2. 2 | KNNR 9 0401-07 | Demontaż łączników instalacyjnych nieuszczelnionych, natynkowych. | szt. | 40 | | |
| 263 d.2. 2 | KNR 4-03 0304-02 | Wymiana tablic licznikowych na podłożu ceglany | szt | 35 | | |
| 264 d.2. 2 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 2250 | | |
| 265 d.2. 2 | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 450 | | |
| 266 d.2. 2 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu z cegły | m | 250 | | |
| 267 d.2. 2 | KNR 4-03 1001-07 | Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu z betonu | m | 150 | | |
| 268 d.2. 2 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cementowo-wapienną, o szerokości do 25 mm | m | 750 | | |
| 269 d.2. 2 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cementowo-wapienną, o szerokości ponad 25 do 50 mm | m | 2150 | | |
| 270 d.2. 2 | KNNR 5 1208-03 | Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cementowo-wapienną, o szerokości ponad 50 do 100 mm | m | 200 | | |
| 271 d.2. 2 | KNNR 5 1208-05 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m ³ | 3.5 | | |
| 272 d.2. 2 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6 mm ² Cu, 12 mm ² Al - YDYp 3(4) x 1,5 mm | m | 1050 | | |
| 273 d.2. 2 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 12 mm ² Cu, 20 mm ² Al - YDYp 3 x 2,5 mm | m | 2050 | | |
| 274 d.2. 2 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 12 mm ² Cu, 20 mm ² Al - YDYp 3 x 4,0 mm | m | 160 | | |
| 275 d.2. 2 | KNR 5-08 0301-23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła | szt | 1000 | | |
| 276 d.2. 2 | KNR 5-08 0301-24 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, beton | szt | 200 | | |
| 277 d.2. 2 | KNNR 5 0302-02 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm pojedyncze | szt. | 600 | | |
| 278 d.2. 2 | KNNR 5 0302-05 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z zaciskami skrętnymi | szt | 600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------|---------------------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 279 d.2. 2 | KNNR 5 0308-01 | Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym p/t końcowych - 2P+Z, 10/16A, 250V | szt | 400 | | |
| 280 d.2. 2 | KNNR 5 0306-02 | Montaż na gotowym podłożu w puszcze instalacyjnej, łączników podtynkowych rodzaju łącznik klawiszowy 1 bieg. | szt | 120 | | |
| 281 d.2. 2 | KNNR 5 0306-03 | Montaż na gotowym podłożu w puszcze instalacyjnej, łączników podtynkowych rodzaju łącznik świecznikowy | szt | 80 | | |
| 282 d.2. 2 | KNR 5-08 0206-02 | Przewody izolowane jednożyłowe układane pod tynkiem, przewody o przekroju przewodów do 10 mm ² / analogia/ DY 4 - instalacja wyrównawcza | m | 450 | | |
| 283 d.2. 2 | KNNR 5 0613-02 | Montaż uchwyty uziemiającego, skręcane, na rurze Fi do 100 mm | szt | 80 | | |
| 284 d.2. 2 | KNR 5-08 0401-08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów - pod rozdzielnice | szt | 70 | | |
| 285 d.2. 2 | KNR 5-08 0401-10 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w betonie - do 4 otworów - pod rozdzielnice | szt | 10 | | |
| 286 d.2. 2 | KNR 5-08 0404-02 analogia | Montaż skrzynek licznikowych p/t z drzwiczkami i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - /rozdzielnice bez osprzętu/ | szt. | 6 | | |
| 287 d.2. 2 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, - zabezpieczenie przedlicznikowe | szt | 40 | | |
| 288 d.2. 2 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 10 kg - rozdzielnica bezpiecznikowa RN | szt | 40 | | |
| 289 d.2. 2 | KNNR 5 0407-01 | Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S191 C-25A | szt. | 40 | | |
| 290 d.2. 2 | KNNR 5 0407-01 | Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S191 B10-20A | szt. | 120 | | |
| 291 d.2. 2 | KNNR 5 0407-03 | Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego wyłączniki przeciwporażeniowe - P 191 25A/30mA, 230 V | szt. | 40 | | |
| 292 d.2. 2 | KNR 5-08 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 kołkach kotwiących | kpl | 10 | | |
| 293 d.2. 2 | KNNR 5 0502-01 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych, z kloszem końcowe | kpl. | 10 | | |
| 294 d.2. 2 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego | pomiar | 120 | | |
| 295 d.2. 2 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego | pomiar | 40 | | |
| 296 d.2. 2 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażowej - pierwszy pomiar | szt. | 1 | | |
| 297 d.2. 2 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażowej - każdy następny pomiar | szt. | 199 | | |
| 298 d.2. 2 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego - pierwszy pomiar | szt. | 1 | | |
| 299 d.2. 2 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego - każdy następny pomiar | szt. | 199 | | |
| 300 d.2. 2 | KNNR 5 1305-01 | Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza próba | prób. | 40 | | |
| 301 d.2. 2 | kalk. własna | Oplombowanie licznika energii elektrycznej | szt | 4 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|----------------------|------|------------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

Kielce, dnia

.....
 podpis/y osoby/osób
 upoważnionej/ych do reprezentowania firmy.