

DRUK NR 3

**(KOSZTORYS OFERTOWY)
(I Etap – elewacja południowo - zachodnia)**

PRZEDMIAR ROBÓT

*(Przedmiar robót ma charakter informacyjny i może być traktowany jako
materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny).*

Kielce – lipiec - 2007 rok

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Prace przygotowawcze CPV 45453000-1, 45452000-0, 45262120-0						
1	KNR 2-02 1604-d.1 01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	195.000		
2	NNRNKB 202 d.1 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	195.000		
3	NNRNKB 202 d.1 1622-01	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk	m ² rzutu	19.500		
4	NNRNKB 202 d.1 1623-01	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk	m ² rzutu	19.500		
5	NNRNKB 202 d.1 1613a-03	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m	m ² pow.	195.000		
6	d.1	Wynajem chodnika	m ²	32.500		
7	d.1 analiza indywidualna	Czas pracy rusztowań grupy 1	m-g	451.736		
2 Roboty rozbiórkowe CPV 45453000-7						
8	KNR 4-01 0535-d.2 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	5.080		
9	KNR 4-01 0535-d.2 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	12.700		
10	KNR 4-01 0535-d.2 05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	15.000		
11	KNR 4-01 0535-d.2 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²	5.390		
12	KNR 4-04 0815-d.2 01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg	103.674		
13	d.2	Wywiezienie i utylizacja stali z rozbiórki	kg	103.674		
14	KNR 4-01 0701-d.2 05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ²	m ²	137.439		
15	KNR 4-01 0702-d.2 06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m	118.900		
16	KNR-W 4-01 d.2 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m ²	173.109		
17	KNR-W 4-01 d.2 0737-03	Oczyszczenie ścierne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk z cegły	m ²	22.606		
18	NNRNKB 202 d.2 1134-02 analogia	Zmycie podłoża preparatem	m ²	195.715		
19	KNR 4-01 0108-d.2 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	5.871		
20	KNR 4-01 0108-d.2 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³	5.871		
3 Prace renowacyjne gzymsów, pilastrów, miejsc zawilgoconych i porośniętych glonami, grzybami CPV 45453000-7						
21	KNR 4-01 0315-d.3 04	Uzupełnienie gzymsów	m ³	1.017		
22	KNR 4-01 0703-d.3 01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach,filarach, pilastrach	m ²	12.000		
23	KNR 4-01 0723-d.3 03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - obrzutka kielniowa	m ²	12.000		
24	KNR 4-01 0728-d.3 03 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - tynk renowacyjny	m ²	12.000		
25	KNR 4-01 0734-d.3 04 analogia	Dodat.nakłady na pogrub.o 10 mm tynków zewn.cement.na ścianach płaskich,loggiach,balkonach (ponad 5 m ² w 1 miejscu)c- tynk renowacyjny Krotność = 0.5	m ²	12.000		
26	NNRNKB 202 d.3 1134-02 analogia	Malowanie preparatem grzybobójczym	m ²	12.000		
4 Wykonanie nowych obróbek blacharskich CPV 45453000-7						
27	KNR 2-02 0506-d.4 01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety	m ²	5.390		
28	KNR 2-02 0506-d.4 02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²	5.080		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29	KNR 2-02 0508-d.404	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m	12.700		
30	KNR 2-02 0510-d.403	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m	15.000		
31	KNR 4-01 1212-d.425	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych - farbą do ocynku w kolorze 610 C	m	27.700		
5 Malowanie elementów metalowych, bramy wjazdowej CPV 45442110-1						
32	TZKNBK XV d.50545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza	m ²	13.800		
33	KNR 0-25 0103-d.502	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych	m ²	13.800		
34	TZKNBK XV d.50546-01	Pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych	m ²	13.800		
35	TZKNBK XV d.50547-01	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz	m ²	13.800		
36	TZKNBK XV d.50547-02	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - drugi raz	m ²	13.800		
37	d.5	Uzupełnienie brakujących elementów bramy wjazdowej	kpl	1.000		
6 Remont balkonów CPV 45262350-9, 45431000-7						
38	KNR 4-01 0211-d.603	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²	2.813		
39	KNR 4-01 0212-d.602	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm	m ³	0.422		
40	TZKNBK XV d.60545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza	m ²	18.750		
41	KNR 0-25 0103-d.602	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych - zbrojenia	m ²	18.750		
42	KNR 7-12 0202-d.602	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - zbrojenia farba antykorozyjna	m ²	18.750		
43	KNR 4-01 0203-d.612	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego - zaprawą naprawczą	m ³	0.422		
44	KNR 4-01 0201-d.606	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m ²	18.750		
45	KNR 4-01 0201-d.601	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²	18.750		
46	KNR 2-02 0602-d.601	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa - emulsja uszczelniająca	m ²	18.750		
47	KNR 2-02 1118-d.603	Posadzki gresowe płytki mrozoodporne 11,5 x 11,5 nakleju elastyczny	m ²	18.750		
48	d.6 kalk. własna	Montaż profili elewacyjnych kapinos	m	30.000		
49	KNR 2-02 0506-d.601	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²	1.250		
50	NNRNKB 202 d.61130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - zaprawa wyrównująca	m ²	18.750		
51	KNR 4-01 1206-d.607	Dwukrotne malowanie farbami zpobiegającymi karbonizacji	m ²	18.750		
7 Wymiana okien i drzwi balkonowych CPV 45421000-4						
52	KNR 4-01 0354-d.704	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.	2.000		
53	KNR 4-01 0354-d.705	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²	2.415		
54	KNR 0-19 1023-d.710	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ²	m ²	6.060		
55	KNR 0-19 1023-d.712	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²	4.770		
8 Tynkowanie elewacji CPV 45410000-4, 45442110-1						
56	KNR K-07 0201-d.81	Wykonanie podkładu - obrzutka cementowa i tynk podkładowy	m ²	137.439		
57	KNR K-07 0201-d.84	Wykonanie podkładu - dodatek za każde następne 0,5 cm grubości ponad 1 cm	m ²	137.439		
58	KNR K-07 0201-d.83	Tynk podkładowy - ościeża, gzymsy, pilastry	m ²	68.760		
59	KNR K-07 0202-d.81	Gruntowanie podłoży	m ²	206.199		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
60	KNR K-07 0201-d.81	Tynk droбноziarnisty szpachlowy mineralny - ściany i gzymsy	m ²	206.199		
61	KNR-W 2-02 d.81519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²	206.199		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: