

DRUK NR 3

PRZEDMIAR ROBÓT

Kielce – wrzesień - 2006 rok

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	CPV 45111000-8	ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA , ROBOTY ZIEMNE					
d.1.01	1 KNR 2-25 0311-	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa . Uwaga zabezpieczyć trzy naroża rozbieranego budynku znajdujące się najbliżej pasa ruchu , dla wytlumienia spadającego gruzu użyć do wyścielania daszków ochronnych mat słomianych !!! .	m ²	120.00			
d.1	2 kalkulacja własna	Rozbiórka bariery oddzielającej pasy ruchu z przęsł stalowych na słupkach z rur stalowych	m	42.50			
d.1.02	3 KNR 2-25 0311-	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - rozebranie	m ²	120.00			
d.1.03	4 KNR 4-04 0901-	Ogrodzenia placu budowy z przęsł przenośnych - ustawienie	m	116.00			
d.1.04	5 KNR 4-04 0901-	Ogrodzenia j.w - rozebranie	m	116.00			
d.1.01	6 KNR 2-25 0312-	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalow.ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa	m ²	32.00			
d.1.03	7 KNR 2-25 0312-	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalow.ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m ²	32.00			
d.1.02	8 KNR 2-31 0813-	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	16.00			
d.1.02	9 KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce piaskowej M=0	m	16.00			
d.1.02	10 KNR 2-31 0813-	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	16.00			
d.1.02	11 KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	16.00			
d.1.01	12 KNR 2-25 0408-	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie koryta	m ²	100.00			
d.1.02	13 KNR 2-25 0408-	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²	100.00			
d.1.03	14 KNR 2-25 0408-	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.do 3 m2) - budowa TYMCZASOWA!!!	m ²	100.00			
d.1.05	15 KNR 2-25 0408-	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.do 3 m2) - rozebranie	m ²	100.00			
d.1.na	16 Kalkulacja własna	Montaż i demontaż kosza zsykowego	kpl	1.00			
d.1.05	17 KNR 4-04 0506-	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku R=0,85	m	52.40			
d.1.06	18 KNR 4-04 0506-	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku R=0,85	m	29.20			
d.1.04	19 KNR 4-04 0506-	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku R=0,85	m ²	446.46			
d.1.01	20 KNR 4-04 0403-	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach R=0,8	m ²	437.50			
d.1.04	21 KNR 4-04 0403-	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych R=0,8	m ²	437.50			
d.1.02	22 KNR 4-04 0405-	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust R=0,8	m ²	1042.93			
d.1.03	23 KNR 4-04 0406-	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych R=0,8	m ²	815.57			
d.1.07	24 KNR 4-04 0404-	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych R=0,8	m ²	7.79			
d.1.06	25 KNR 4-04 0404-	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m ²	457.05			
d.1.05	26 KNR 4-04 0406-	Rozebranie belek stropowych R=0,8	m	1014.30			
d.1.01	27 KNR 4-04 0406-	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe R=0,8	m ²	648.53			
d.1.04	28 KNR 4-04 0109-	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³	34.67			
d.1.02	29 KNR 4-04 0510-	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kafłami R=0,85	m ³	13.02			
d.1.03	30 KNR 4-04 0105-	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej R=0,8 M=0,5	m ²	22.12			
d.1.03	31 KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.	15.00			
d.1.04	32 KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	26.00			
d.1.05	33 KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	245.40			

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34	KNR 4-04 0102-d.105	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej R=0,8	m ³	887.84		
35	KNR 4-04 0106-d.102	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grub.płyty 1/2 ceg.R=0,8 M=0,5	m ²	297.63		
36	KNR 4-04 0402-d.104	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni R=0,8 M=0,5	szt.	2.00		
37	KNR 4-01 0818-d.105	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina dywanowa R=0,8	m ²	312.21		
38	KNR 4-01 0818-d.105	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	563.43		
39	KNR 4-04 0802-d.104	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych,spoczników i podestów z elementów stalowych	m ²	58.50		
40	KNR 4-04 0301-d.102	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm R=0,9	m ³	21.67		
41	KNR 4-04 0301-d.104	Rozebranie podłoża , podestów , schodów z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm -R=0,9	m ³	7.51		
42	KNR 4-04 0203-d.107	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m ³	68.22		
43	d.1 analiza indywidualna	Prace wynikające z "Projektu organizacji ruchu" na czas budowy	kpl	1.00		
44	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	1297.02		
45	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.-dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m ³	1297.02		
46	KNR 2-01 0230-d.101	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	599.62		
47	KNR 2-01 0233-d.101	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²	110.50		
48	KNR 2-21 0218-d.103	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³	56.00		
49	KNR 2-21 0401-d.101	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m ²	1120.00		
2						
50	kalkulacja własna	Koszt składowania gruzu z rozbiórki na wysypisku	m ³	1271.17		
51	kalkulacja własna	Koszt składowania odpadów z rozbiórki na wysypisku	m ³	5.50		
3 UWAGA. 1. Wykonawca usunie materiały z terenu rozbiórki 2. Wszystkie materiały z rozbiórki (blacha, elementy konstrukcji stalowej, elementy drewniane, ceramiczne i pozostałe) Inwestor pozostawia do dyspozycji Wykonawcy. Kwoty uzyskane za powyższe materiały rozbiórkowe uwzględnić w cenie ofertowej.						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: