

DRUK NR 3

PRZEDMIAR ROBÓT
KOSZTORYS OFERTOWY

Kielce - wrzesień - 2008 rok

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		CPV 45453000-7		
1	KNR 4-01 d.10211-01	Skucie posadzki przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²	53.641		
2	KNR 4-01 d.10348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	43.971		
3	KNR 4-01 d.10348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²	14.616		
4	KNR 4-01 d.10349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	6.768		
5	KNR 4-01 d.10108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	12.500		
6	KNR 4-01 d.10108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³	12.500		
7	KNR 4-02 d.10132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	18.000		
8	KNR 4-02 d.10114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	11.000		
9	KNR 4-02 d.10114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	33.200		
10	KNR 4-02 d.10133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	18.000		
11	KNR 4-02 d.10133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.	12.000		
12	KNR 4-02 d.10233-01	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 32-40 mm	szt.	27.000		
13	KNR 4-02 d.10234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.	9.000		
14	KNR 4-02 d.10234-12	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna	szt.	4.000		
15	KNR 4-02 d.10230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	60.300		
16	KNR 4-02 d.10235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.	3.000		
17	KNR 4-02 d.10235-06	Demontaż umywalki	kpl.	15.000		
18	KNR 4-02 d.10235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	9.000		
19	KNR 4-02 d.10521-01	Demontaż grzejnika	kpl.	9.000		
2		ROBOTY BUDOWLANE		CPV 45453000-7		
20	NNRNKB 202 d.21130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	57.510		
21	NNRNKB 202 d.20618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. do 5 m ²	m ²	57.100		
22	KNR-W 2-02 d.20608-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie gr. 2 cm	m ²	57.100		
23	KNR-W 2-02 d.20606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	57.100		
24	KNR 2-02 d.21106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr do 50mm Krotność = 2	m ²	57.100		
25	KNR 0-12 d.21118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	57.510		
26	KNR 0-12 d.21119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	102.000		
27	KNR 0-12 d.20829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	137.280		
28	KNR 0-27 d.20165-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust)	m ²	104.923		
29	KNR 0-27 d.20165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust)	m ²	4.043		
30	NNRNKB 202 d.22701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²	1.400		
31	KNR 4-01 d.21204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m ²	282.827		
32	KNR 4-01 d.21204-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Krotność = 2	m ²	56.960		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
33	KNR 4-01 d.21204-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych ty-nków wewnętrznych ścian Krotność = 2	m ²	225.867		
34	KNR 4-01 d.21209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowa-nej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m ²	m ²	8.505		
35	KNR-W 2-02 d.21021-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-krzydłowe dwukrotnie malowane i oszlifowane na budo-wie z nawietrznikami i zamkami patentowymi lub blo-kadą	m ²	33.600		
36	KNR-W 2-02 d.21025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budo-wie typu FD1	szt.	19.000		
37	KNR 2-02 d.20121-05	Naswietla z luksferów 20x20x5cm	m ²	1.438		
38	d.2 kalk. własna	Zakup i montaż zabezpieczeń przed ptakami.	m	31.350		
3 INSTALACJA WODY CIEPLEJ I ZIMNEJ CPV 45331000-6						
39	KNR 2-15 d.30103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścia-nach w bud.mieszkalnych	m	30.780		
40	KNR 2-15 d.30103-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścia-nach w bud.mieszkalnych	m	15.400		
41	KNR 2-15 d.30103-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścia-nach w bud.mieszkalnych	m	16.260		
4 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 45331000-6						
42	KNR 2-15 d.40205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z m-łączeniem metodą wciskową	m	27.080		
43	KNR 2-15 d.40205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z m-łączeniem metodą wciskową	m	13.880		
44	KNR 2-15 d.40212-02	Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm	szt.	15.000		
45	KNR 2-15 d.40209-03	Montaż rur wywiewnych żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	4.000		
46	KNR 2-15 d.40224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.	7.000		
47	KNR 2-15 d.40224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 dla nie-pielnosprawnych + pchwyty	kpl.	3.000		
48	KNR 2-15 d.40220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie	szt.	2.000		
49	KNR 2-15 d.40221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z sy-fonem uruchamianym kolanem	szt.	9.000		
50	KNR 2-15 d.40115-03	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm	szt.	11.000		
51	KNR-W 2-15 d.40232-02	Brodziki natryskowe	kpl.	1.000		
5 INSTALACJA C.O. CPV 45331100-7						
52	KNR-W 2-15 d.50418-05	Grzejniki C-11/06/0,60	szt.	2.000		
53	KNR-W 2-15 d.50418-05	Grzejniki C-11/06/0,80	szt.	7.000		
54	KNR-W 2-15 d.50412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	9.000		
55	KNR-W 2-15 d.50436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	9.000		
6 INSTALACJA WENTYLACYJNA CPV 45331210-1						
56	KNR-W 2-17 d.60201-01	Wentylatory WAM 767	szt.	3.000		
57	KNR-W 2-17 d.60209-01	Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostok-ątym i obwodach do 1000 mm AEA 808	szt.	15.000		
58	KNR-W 2-17 d.60138-01	Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewo-dów stalowych i aluminiowych BXS 876	szt.	12.000		
59	KNR-W 2-17 d.60138-01	Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewo-dów stalowych i aluminiowych BXS 860	szt.	3.000		
60	KNR-W 2-17 d.60209-01	Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostok-ątym i obwodach do 1000 mm AEA 877	szt.	15.000		
61	KNR-W 2-17 d.60122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	31.000		
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62	KNNR 5 0407-d.704	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicy istniejącej TG-P 304-40A	szt.	1.000		
63	KNNR 5 1209-d.711	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w otw. ścianach lub stropach z betonu	otw.	3.000		
64	KNNR 5 0111-d.701	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe	m	35.000		
65	KNNR 5 0303-d.710	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 6 mm ²	szt.	3.000		
66	KNNR 5 0212-d.703	Przewody kabelkowe YKY 5x4 mm ² układane w kanałach elektroinstalacyjnych	m	40.000		
67	KNNR 5 0404-d.702	Tablice rozdzielcze montowane do podłoża betonowego	szt.	3.000		
68	KNNR 5 1203-d.709	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	30.000		
69	KNNR 5 1207-d.701	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	330.000		
70	KNNR 5 1208-d.701	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	330.000		
71	KNNR 5 0205-d.701	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	250.000		
72	KNNR 5 0205-d.701	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	90.000		
73	KNNR 5 0205-d.702	Przewody kabelkowe YDY 3x4 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	9.000		
74	KNNR 5 0301-d.710	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.	85.000		
75	KNNR 5 0302-d.701	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	39.000		
76	KNNR 5 0302-d.706	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	46.000		
77	KNNR 5 0306-d.702	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	31.000		
78	KNNR 5 0308-d.701	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	11.000		
79	KNNR 5 0504-d.702	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane	kpl.	8.000		
80	KNNR 5 0511-d.706	Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W	kpl.	21.000		
81	KNNR 5 1203-d.709	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	18.000		
82	KNNR 5 1203-d.708	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	552.000		
83	KNNR 5-08 d.70817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.	21.000		
84	KNNR 5 1305-d.701	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	3.000		
85	KNNR 5 1305-d.702	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następną próbą)	prób.	8.000		
86	KNNR 5 1301-d.701	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie.