

DRUK NR 3

PRZEDMIAR ROBÓT
(KOSZTORYS OFERTOWY)

Kielce – listopad - 2006 rok

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE						
1	KNR 4-03 d.1 1144-01	Demontaż przyłączy i przerzutów 2-przewodowych o długości do 20 m z wejściem na słup lub z drabin	kpl.	1.00		
2	KNR 4-04 d.1 0508-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m ²	211.60		
3	KNR 4-04 d.1 0508-06	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiory nie nadające się do użytku	m	20.05		
4	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²	5.20		
5	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk R=0,8	m ²	5.20		
6	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²	214.48		
7	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych R=0,8	m ²	211.60		
8	KNR 4-04 d.1 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust R=0,8	m ²	154.94		
9	KNR 4-04 d.1 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe na poddaszu R=0,8	m ²	59.70		
10	KNR 4-04 d.1 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m	482.00		
11	KNR 4-04 d.1 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych R=0,8	m ²	73.53		
12	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie belek stropowych R=0,8	m	238.78		
13	KNR 4-04 d.1 0109-05	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zbloczy	m ³	6.71		
14	KNR 4-04 d.1 0105-03	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²	44.01		
15	KNR 4-04 d.1 0103-01	Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza	m ³	135.93		
16	KNR 4-04 d.1 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²	23.43		
17	KNR 4-04 d.1 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.	2.00		
18	KNR 4-04 d.1 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m ³	6.21		
19	KNR 4-04 d.1 0203-07	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m ³	53.28		
20	Kalkulacja własna d.1 na analiza indywidualna	Wota deskowe rozwierane o skrzydłach pełnych-demontaż	szt.	1.00		
21	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.	23.00		
22	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie opaski z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	17.60		
23	kalkulacja własna d.1 na analiza indywidualna	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z rur	m	61.00		
24	kalkulacja własna d.1 na analiza indywidualna	Rozbiórka ogrodzenia drewnianego na słupkach stalowych	m	70.00		
25	d.1	UWAGA!!! sprawa odzysku materiałów z gruzowiska - do uzgodnienia między inwestorem a wykonawcą robót.	kpl	0.00		
26	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	224.83		
27	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m ³	224.83		
28	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	86.10		
2						
29	kalkulacja własna d.2 na	Koszt utylizacji papy w specjalistycznym zakładzie	kg	2228.91		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30	kalkulacja włas- d.2na	Koszt składowania gruzu z rozbiórki na wysypisku	m ³	210.18		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: