

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 10

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa pięćdziesięciu budynków mieszkalnych - ETAP III - Rozbiórki
ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. 1-go Maja dz. nr 19/12 Obręb 0005
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : maj 2020r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2020 sekocenbud

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2020r

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|--|--|-------------------|----------|
| 1 | | ROZBIÓRKI - etap III | | | |
| d.1 | KNR 4-04 0509-03 bud nr 2 i nr 3 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 390*2 | m ² m ² | 780.000 | |
| | | | | RAZEM | 780.000 |
| d.1 | KNR 4-04 0509-02 pom gosp. nr 13,14 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu 17.5*2.5+11.0*3.0 | m ² m ² | 76.750 | |
| | | | | RAZEM | 76.750 |
| d.1 | KNR 4-04 0305-03 bud nr 2 i nr 3 | Rozebranie stropów żelbetonowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm 390*0.20*2 | m ³ m ³ | 156.000 | |
| | | | | RAZEM | 156.000 |
| d.1 | KNR 4-04 0403-02 pom gosp. nr 13,14 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych 17.5*2.5+11.0*3.0 | m ² m ² | 76.750 | |
| | | | | RAZEM | 76.750 |
| d.1 | KNR 4-04 0102-02 bud nr 2 i nr 3 pom gosp. nr.13,14 | Rozebranie murów na zaprawie cementowo-wapiennej (390-296)*(2.40+2.70)*0.5*2 2*(17.5+2.5+11.0+3.0)*0.25*2.2 | m ³ m ³ m ³ | 479.400 37.400 | |
| | | | | RAZEM | 516.800 |
| d.1 | KNR 4-04 0301-04 bud nr 2 i nr 3 pom gosp. nr 13,14 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego 390*0.2*2 (17.5*2.5+11.0*3.0)*0.2 | m ³ m ³ m ³ | 156.000 15.350 | |
| | | | | RAZEM | 171.350 |
| d.1 | KNR 4-04 0302-05 bud nr 2 i nr 3 pom gosp. nr.13,14 | Rozebranie ław, stóp i fundamentów (390-296)*1.2*2 2*(17.5+2.5+11.0+3.0)*0.30*0.8 | m ³ m ³ m ³ | 225.600 16.320 | |
| | | | | RAZEM | 241.920 |
| d.1 | KNR 2-25 0119-02 | Rozebranie blaszaków 5.0*3.0*4+2.5*3.0+7*6 | m ² m ² | 109.500 | |
| | | | | RAZEM | 109.500 |
| d.1 | KNR 4-01 0108-19 | Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km 156*2+516.80+171.35+241.92 | m ³ m ³ | 1242.070 | |
| | | | | RAZEM | 1242.070 |
| d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 19 1242.07 | m ³ m ³ | 1242.070 | |
| | | | | RAZEM | 1242.070 |
| d.1 | kalk. własna | Utylizacja papy (780+76.75)*5.5 | kg kg | 4712.125 | |
| | | | | RAZEM | 4712.125 |