

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-03 0303-05	Wymiana tablic mieszkaniowych na betonie	szt.	15		
2	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	15		
3	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	25		
4	KNNR 5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył	50		
5	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	20		
6	KNR 4-03 1133-01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	szt.	25		
7	KNR 5-08 0506-10	Montaż na gotowym podłożu opraw z czujnikiem ruchu	szt.	20		
8	KNR 5-08 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> )	szt.	50		
9	KNR 4-03 0608-01	Wymiana żarowych źródeł światła w oprawach wewnętrznych	szt.	200		
10	KNR 4-03 0608-08	Wymiana świetlówek w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) świetłówek otwartych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-pierwsza	szt.	100		
11	KNR 4-03 0608-11	Wymiana zapłonników w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) otwartych - pierwszy	szt.	100		
12	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	20		
13	KNR 4-03 0307-05	Wymiana automatu schodowego w tablicy adm	szt.	25		
14	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m	70		
15	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	70		
16	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	100		
17	KNNR 5 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	30		
18	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	100		
19	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	30		
20	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	30		
21	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	100		
22	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	70		
23	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar)	szt.	200		
24	kalk. własna	Naprawa obwodów administracyjnych	kpl	50		
25	kalk. własna	Naprawa zasilania elektrycznego	kpl	100		
26	kalk. własna	Naprawa oprawy oświetlenia	kpl	100		
27	kalk. własna	Naprawa drzwiczek skrzynki rozdzielczej	kpl	30		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: