

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wzmocnienie elementów konstrukcji budynku przy ul. Zagnańskiej 100					
1		Roboty murowe			
1	KNR 13-23	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru 1/2 cegły	m ²		
d.1	0101-02	9.95*0.25*2*2	m ²	9.950	
				RAZEM	9.950
2	KNR 13-23	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0101-03	1.7	m ³	1.700	
				RAZEM	1.700
3	KNR 19-01	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. 1 cegły	m		
d.1	0348-02	9.95*2*2	m	39.800	
				RAZEM	39.800
4	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0310-03	2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
5	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa filarów, nadproży pilastrów w murach z cegły o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0310-06	analogia	m ³	1.500	
		1.5		RAZEM	1.500
6	ZKNR C-2	Montaż kotew ; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w cegle pełnej	szt.		
d.1	0703-03	analogia	szt.	40.000	
		4*10		RAZEM	40.000
7	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1	0290-02	0.25	t	0.250	
				RAZEM	0.250
8	KNR 2-02	Deskowanie tradycyjne belek, podciągów i wieńców wolno podpartych	m ²		
d.1	1903-06	9.95*0.95*2*2*2	m ²	75.620	
				RAZEM	75.620
9	KNR 2-02	Betonowanie belek, podciągów, wieńców	m ³		
d.1	1915-03	9.95*0.75*2*0.25*2	m ³	7.463	
				RAZEM	7.463
10	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
11	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	14*8*2	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
12	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 8 m	m ²		
d.1	1612-03	1.75*14*2	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
13	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,17,18,19)			
d.1	r.16				
	z.sz.5.15				
2		Więźba dachowa			
14	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.2	0416-02	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNP 01	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości wznoszenia	t		
d.2	0107-05.01	Krotność = 8	t	1.000	
		1		RAZEM	1.000
16	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.2	0627-01	85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
17	KNR-W 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m		
d.2	0417-02	10*9	m	90.000	
				RAZEM	90.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 2-02 1611-04 z.sz. 5.24. 9926-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m - prze- stawienie kolumny	kol.		
		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.2	NNRNKB 202 1620-01	(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych 8*2*2	przes.k ol. przes.k ol.	32.000	
				RAZEM	32.000
3		Transport i utylizacja			
20 d.3	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
21 d.3		Utylizacja	m ³		
		poz.20	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500