

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 78	m m	78.000	
				RAZEM	78.000
2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 78.0*0.5	m ² m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
3	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 78.0*0.5	m ² m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 78.0*0.30	m ² m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
5	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej 78.0	m m	78.000	
				RAZEM	78.000
6	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynowy 78.0*0.3	m ² m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
7	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-niego krycia - pas papy nad rynną 78.0*0.5	m ² m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
8	KNR 2-02 1513-09	Dwukrotne malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi powierzchni me-tal. ponad 0.5m ² 78.0*0.45	m ² m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
9	kalk. własna	Posprzątanie dachu z gruzu i mchu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Podanie papy 663 m ² dźwigiem na dach budynku 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-pą wierzchniego krycia 39.0*17.0	m ² m ²	663.000	
				RAZEM	663.000
12	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-niego krycia - kominy (2.0+0.5)*2*6*0.5 (1.3+0.5)*2*4*0.5 (1.1+0.5)*2*8*0.5 (0.65+0.65)*2*8*0.5 (0.6+0.5)*2*18	m ² m ² m ² m ² m ²	15.000 7.200 12.800 10.400 39.600	
				RAZEM	85.000
13	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-niego krycia - wywiewki kanalizacyjne 1.0*0.3*14	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
14	KNR-W 4-01 0517-05	Zagruntowanie czapek kominowych preparatem 2.0*0.6*6 1.3*0.6*4 1.1*0.6*8 0.65*0.65*8	m ² m ² m ² m ²	7.200 3.120 5.280 3.380	
				RAZEM	18.980
15	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-niego krycia - czapki kominowe 18.98	m ² m ²	18.980	
				RAZEM	18.980
16	kalk. własna	Montaż listwy dociskowej 44.8	m m	44.800	
				RAZEM	44.800
17	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - uszczelniaczem dekarским 44.8	m m	44.800	
				RAZEM	44.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000