

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		66	m	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż pasa nadrynnowego 66.0*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
3	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego	szt		
		110	szt	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
4	kalk. własna	Posprzątnięcie dachu z gruzu i mchu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		66	m	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
6	KNP 02 0804-02.05	Przygotowanie wpustów rynnowych dla rynien półokrągłych o śr. ponad 10 cm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	KNP 02 0804-02.04	Dodatek za wykonanie zakończenia rynien półokrągłych o śr. ponad 10 cm - zaślepki	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	KNP 02 0804-02.03	Dodatek za wykonanie załamania rynien półokrągłych o śr. ponad 10 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 66.0*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
10	KNR 4-03 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym	m		
		130	m	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
11	KNR 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce	szt.		
		240	szt.	240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
12	KNR 5-08 0601-05	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową napręż.na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.		
		300	szt.	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
13	KNR 5-08 0606-02	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m		
		148	m	148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
14	KNR 0-21 4007-03 analogia	Montaż płyty OSB gr.18 mm - wyłaz i kłapa	m <sup>2</sup>		
		0.8*4*0.2+1.0*1.0	m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
15	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>		
		20.0*21.0	m <sup>2</sup>	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
16	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - kominy	m <sup>2</sup>		
		(1.1+0.70)*2*0.6*1.0	m <sup>2</sup>	21.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.600</b>
17	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - wyłaz i kłapa	m <sup>2</sup>		
		1.0*4*0.4+1.0*1.0	m <sup>2</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
18	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 30 cm - pas okapowy	m <sup>2</sup>		
		32.0*0.30	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
19	KNR-W 4-01 0517-05	Zagruntowanie czapek kominowych preparatem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.5*0.7*10	m <sup>2</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
20	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - wentylacja fi 130 1.0*0.3*21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
21	KNP 02 0803-01.02	Obrabianie podpórek (sztyc), słupków, uchwytów i odgromników - uszczelnienie przy kryciu papą 21	szt.		
			szt.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 5.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 5.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>