

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wzmocnienie balkonów budynku przy ul. Piekoszowskiej 57- II etap
ADRES INWESTYCJI : Kielce 25-625 ul. Piekoszowska 57
INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH
ADRES INWESTORA : KIELCE UL. PADEREWSKIEGO 20

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Piekoszowska 57					
1		Balkony			
1		Praca wzniesienia	mg		
d.1		175	mg	175.000	
				RAZEM	175.000
2	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 m	m ²		
d.1	1604-05	30*(1.50*2+2.5)	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.1	0812-05 uwaga p.tab.	1.43*2.23*8	m ²	25.511	
				RAZEM	25.511
4	KNR K-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - obróbki kominów, opierzeń, okapy, bez odzysku	m ²		
d.1	0101-06	1.80*.25*8	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
5	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.1	0812-05 uwaga p.tab.	poz.3	m ²	25.511	
				RAZEM	25.511
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0807-04	poz.3	m ²	25.511	
				RAZEM	25.511
7	KNR AT-40	Usunięcie starych izolacji z papy	m ²		
d.1	0106-01	poz.3	m ²	25.511	
				RAZEM	25.511
8	KNR-W 4-01	Zerwanie warstwy ocieplenia ze styropianu	m ²		
d.1	0701-01 analogia	1.1*0.25*2*8	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
9	KNR 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu zbrojonego	m ²		
d.1	1914-06	poz.3	m ²	25.511	
				RAZEM	25.511
10	KNR AT-27	Ręczne wykucie bruzdy	m		
d.1	0105-01	4*.30*2*8	m	19.200	
				RAZEM	19.200
11	KNR AT-27	Ręczne wykucie bruzdy	m		
d.1	0105-01	4*.25*2*8	m	16.000	
				RAZEM	16.000
12	ZKNR C-2	Montaż kotew chemicznych wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w betonie	szt.		
d.1	0703-05 analogia	4*2*8	szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
13	KNR AT-99	Montaż kotew do wzmacniania betonowych ścian trójwarstwowych; wiercenie udarowe; głębokość osadzenia w ścianie nośnej 85 mm	szt.		
d.1	0101-01 analogia	4*2*8	szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
14	KNR 11-01	Obudowa kotwiona bez siatek z kotew wklejanych o długości do 1.5 m - zabudowywana ręcznie	szt.		
d.1	0201-05 analogia	4*2*8*2	szt.	128.000	
				RAZEM	128.000
15	KNR AT-27	Naprawa bruzdy	m		
d.1	0105-02	poz.10	m	19.200	
				RAZEM	19.200
16	kalk. własna	Wykonanie przepony izolacji przeciwwodnej z odbudowaniem podproża	kpl.		
d.1	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - silne zanieczyszczenie	m ²		
d.1	0106-01 uwaga pod tablicą				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.10*(1.43*2+2.23)*8	m ²	44.792	
				RAZEM	44.792
18	d.1 kalk. własna	Naprawa uszkodzeń z odbudowaniem izolacji termicznej w miejscach montażowych ściągów konstrukcyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.17	m ²	44.792	
				RAZEM	44.792
20	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-02	1.43*2.23*8	m ²	25.511	
				RAZEM	25.511
21	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1	0722-01	poz.17	m ²	44.792	
				RAZEM	44.792
22	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłone	m ²		
d.1	0602-02	powierzchnia	m ²	44.792	
		ścian od wewnątrz balkonu			
				RAZEM	44.792
23	TZKNBK I	Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odległość do 30 m	kpl.		
d.1	0303-01	analogia	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
24	TZKNBK I	Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego - za każdy 1 m wysokości znośzenia	kpl.		
d.1	0303-05	analogia	kpl.	1.000	
		Krotność = 30			
		1		RAZEM	1.000
25	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	kpl.		
d.1	0108-13	analogia	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
26	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	kpl.		
d.1	0108-16	analogia	kpl.	1.000	
		Krotność = 19			
		1		RAZEM	1.000
27	d.1	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR W-01	Oczyszczenie, gruntowanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych	m		
d.1	0103-03	(1.43*2+2.23)*8	m	40.720	
				RAZEM	40.720
29	KNR W-01	Przyklejenie profili dylatacyjnych do dylatacji obwodowych (brzegowych)	m		
d.1	0103-01	poz.28	m	40.720	
				RAZEM	40.720
30	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy do B 15 - pow. pozioma	dm ³		
d.1	0811-01	poz.28	dm ³	40.720	
				RAZEM	40.720
31	KNR AT-33	Zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-01	1.43*2.23*8	m ²	25.511	
				RAZEM	25.511
32	KNR AT-33	Gruntowanie podłoża suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²		
d.1	0102-02	1.43*2.23*8			
				RAZEM	0.000
33	KNR AT-33	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm elastyczną masą dwuskładnikową	m		
d.1	0104-03	(1.43*2+2.23)*8	m	40.720	
				RAZEM	40.720
34	KNR AT-39	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm	m ²		
d.1	0102-02	1.43*2.23*8	m ²	25.511	
				RAZEM	25.511

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm poz.34	m ² m ²	 25.511	
				RAZEM	25.511
36 d.1	KNR AT-39 0102-06	Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej poz.34	m ² m ²	 25.511	
				RAZEM	25.511
37 d.1	KNR AT-33 0101-02 0101-03	Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną o średniej grubości 5 mm poz.34	m ² m ²	 25.511	
				RAZEM	25.511
38 d.1	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm poz.34	m ² m ²	 25.511	
				RAZEM	25.511
39 d.1	KNR AT-33 0302-02	Posadzki i powłoki grubowarstwowe o grubości 1,5 mm z żywicy dedykowanych na podłoża tarasów i balkonów poz.34	m ² m ²	 25.511	
				RAZEM	25.511
40 d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 2.23*0.15*8	m ² m ²	 2.676	
				RAZEM	2.676
41 d.1	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm 2.23*0.15*8	m ² m ²	 2.676	
				RAZEM	2.676
42 d.1	KNR AT-39 0110-01	Obsadzenie profili okapowych - przycięcie profilu 16	msc. msc.	 16.000	
				RAZEM	16.000
43 d.1	KNR 2-33 0303-01 analogia	Ręczne spawanie elementów konstrukcji 2.23*8	m m	 17.840	
				RAZEM	17.840
44 d.1	KNR 7-12 0105-02 z.o.3.2.	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych 5.1	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
45 d.1	KNR 7-12 0201-02 z.o.3.2.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcjami kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych 5.1	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
46 d.1	KNR 7-12 0210-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych 5.1	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
47 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46)			