

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe pomieszczeń biurowych  
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul Paderewskiego 20  
INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH  
ADRES INWESTORA : KIELCE UL. PADEREWSKIEGO 20  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR: Roboty remontowe</b>					
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie 307_Zachodnie od frontu</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rozbiórki i demontaże</b>			
1	Kalkulacja własna	Usunięcie z lokalu mebli	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0101-01	1.60*1.20*2	m <sup>2</sup>	3.840	
				RAZEM	3.840
4	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
d.1.1	0401-11	5.58+5.35*2+4.15+1.05+0.60	m	22.080	
				RAZEM	22.080
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0504-06	25.32	m <sup>2</sup>	25.320	
				RAZEM	25.320
6	KNR AT-02	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w ściankach działowych dla przewody wtykowe	m		
d.1.1	2061-01 analogia	5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
7	KNR AT-02	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych na sufitach dla przewody wtykowe	m		
d.1.1	2061-01 analogia	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR AT-39	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0102-01	poz.5	m <sup>2</sup>	25.320	
				RAZEM	25.320
<b>1.2</b>		<b>Roboty nowe</b>			
9	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-01	poz.5	m <sup>2</sup>	25.320	
				RAZEM	25.320
10	KNR AT-39	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0102-02	poz.5	m <sup>2</sup>	25.320	
				RAZEM	25.320
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1130-02 1130-03	poz.5	m <sup>2</sup>	25.320	
				RAZEM	25.320
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0611-03	Rulon piankowy	m <sup>2</sup>	25.320	
		poz.5		RAZEM	25.320
13	NNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1205-09 analogia	panel podłogowy	m <sup>2</sup>	25.320	
		poz.5		RAZEM	25.320
14	KNR 7-28	Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW)	m		
d.1.2	0304-02 analogia	poz.4	m	22.080	
				RAZEM	22.080
15	TZKNBK VIII	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej na sufitach	m		
d.1.2	07-57 analogia	poz.7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0402-03	poz.5	m <sup>2</sup>	25.320	
				RAZEM	25.320
17	KNR 4-01	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1204-05 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.5	m <sup>2</sup>	25.320	
				RAZEM	25.320
18 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.5	m <sup>2</sup>	25.320	
				RAZEM	25.320
19 d.1.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>		
		2.70*(5.35*2+5.58*2+1.03)	m <sup>2</sup>	61.803	
				RAZEM	61.803
20 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.19	m <sup>2</sup>	61.803	
				RAZEM	61.803
21 d.1.2	TZKNBK VIII 07-57 analogia	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej na ścianach	m		
		poz.6	m	5.500	
				RAZEM	5.500
22 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.19	m <sup>2</sup>	61.803	
				RAZEM	61.803
23 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.19	m <sup>2</sup>	61.803	
				RAZEM	61.803
24 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	3.840	
				RAZEM	3.840
26 d.1.2		Montaż rolety okiennej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.1.2		Montaż nawiewnika okiennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.2	KNP2 1508- 02 1508- 02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1.2	Kalkulacja własna	Wstawienie do lokalu mebli z pokoju 103 z ułożeniem segregatorów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.3</b>		<b>Zakres elektryczny</b>			
<b>1.3.1</b>		<b>Demontaże</b>			
31 d.1.3 .1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
32 d.1.3 .1	KNR 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
33 d.1.3 .1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>1.3.2</b>		<b>Montaże</b>			
34 d.1.3 .2		Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1.3 .2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
36 d.1.3 .2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.1.3 .2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
38 d.1.3 .2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
39 d.1.3 .2	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1.3 .2	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
41 d.1.3 .2	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie 307_Korytarz</b>			
<b>2.1</b>		<b>Rozbiórki i demontaże</b>			
42 d.2.1	Kalkulacja własna	Usunięcie z lokalu mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.2.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe 1.45*2+2.46*2-(0.80*2+1.40)	m		
			m	4.820	
				RAZEM	4.820
44 d.2.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 1.45*2.46	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.567	
				RAZEM	3.567
45 d.2.1	KNR AT-02 2061-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w ściankach działowych dla przewodów wtynekowe	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
46 d.2.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża poz.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.567	
				RAZEM	3.567
<b>2.2</b>		<b>Roboty nowe</b>			
47 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.567	
				RAZEM	3.567
48 d.2.2	KNR AT-39 0102-02	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm poz.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.567	
				RAZEM	3.567
49 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.567	
				RAZEM	3.567

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.2.2	KNR 2-02 0611-03	Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho <i>Rulon piankowy</i> poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.567	
				RAZEM	3.567
51 d.2.2	KNNR 2 1205-09 analogia	Posadzka z paneli podłogowych <i>panel podłogowy</i> poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.567	
				RAZEM	3.567
52 d.2.2	KNR 7-28 0304-02 analogia	Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW)  poz.43	m m	 4.820	
				RAZEM	4.820
53 d.2.2	KNR 0-25 0402-03	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych  poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.567	
				RAZEM	3.567
54 d.2.2	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.567	
				RAZEM	3.567
55 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.567	
				RAZEM	3.567
56 d.2.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych  2.70*(2.17*2+4.29*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.884	
				RAZEM	34.884
57 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.884	
				RAZEM	34.884
58 d.2.2	TZKNBK VIII 07-57 analogia	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej na ścianach  poz.45	m m	 8.500	
				RAZEM	8.500
59 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.884	
				RAZEM	34.884
60 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.884	
				RAZEM	34.884
61 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.2.2	KNP2 1509- 02 1509- 02.03	Regulacja drzwi  2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
63 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.2.2	KNR 7-12 0105-01 analogia	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych  (2.05*2+0.80)*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.980	
				RAZEM	0.980
65 d.2.2	KNR 7-12 0201-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych  poz.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.980	
				RAZEM	0.980
66 d.2.2	KNR 7-12 0210-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych  poz.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.980	
				RAZEM	0.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.2.2	Kalkulacja własna	Wstawienie do lokalu mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2.3</b>		<b>Zakres elektryczny</b>			
<b>2.3.1</b>		<b>Demontaże</b>			
68 d.2.3 .1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2.3.2</b>		<b>Montaże</b>			
69 d.2.3 .2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.2.3 .2	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.2.3 .2	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie 307_Wschodnie od dziedzińca</b>			
<b>3.1</b>		<b>Rozbiórki i demontaże</b>			
72 d.3.1	Kalkulacja własna	Usunięcie z lokalu mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.3.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.3.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m <sup>2</sup>		
		1.60*1.20	m <sup>2</sup>	1.920	
				RAZEM	1.920
75 d.3.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
76 d.3.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
		2.17*2+4.29*2-(0.90)	m	12.020	
				RAZEM	12.020
77 d.3.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		2.17*4.29	m <sup>2</sup>	9.309	
				RAZEM	9.309
78 d.3.1	KNR 4-01 0903-01 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.3.1	KNR AT-02 2061-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w ściankach działowych dla przewody wtynkowe	m		
		12.50	m	12.500	
				RAZEM	12.500
80 d.3.1	KNR AT-02 2061-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych na sufitach dla przewody wtynkowe	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
81 d.3.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.77	m <sup>2</sup>	9.309	
				RAZEM	9.309
<b>3.2</b>		<b>Roboty nowe</b>			
82 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.77	m <sup>2</sup>	9.309	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83	KNR AT-39	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	9.309
d.3.2	0102-02	poz.77	m <sup>2</sup>	9.309	
				RAZEM	9.309
84	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.2	202 1130-02	poz.77	m <sup>2</sup>	9.309	
	1130-03			RAZEM	9.309
85	KNR 2-02	Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho	m <sup>2</sup>		
d.3.2	0611-03	<i>Rulon piankowy</i>	m <sup>2</sup>	9.309	
		poz.77		RAZEM	9.309
86	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.3.2	1205-09	<i>panel podłogowy</i>	m <sup>2</sup>	9.309	
	analogia	poz.77		RAZEM	9.309
87	KNR 7-28	Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW)	m		
d.3.2	0304-02	poz.76	m	12.020	
	analogia			RAZEM	12.020
88	TZKNBK VIII	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej na sufitach	m		
d.3.2	07-57	poz.80	m	4.000	
	analogia			RAZEM	4.000
89	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych	m <sup>2</sup>		
d.3.2	0402-03	poz.77	m <sup>2</sup>	9.309	
				RAZEM	9.309
90	KNR 4-01	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3.2	1204-05	poz.77	m <sup>2</sup>	9.309	
	analogia			RAZEM	9.309
91	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3.2	1204-01	poz.77	m <sup>2</sup>	9.309	
				RAZEM	9.309
92	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>		
d.3.2	0402-02	2.70*(2.17*2+4.29*2)	m <sup>2</sup>	34.884	
				RAZEM	34.884
93	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3.2	1204-08	poz.92	m <sup>2</sup>	34.884	
				RAZEM	34.884
94	TZKNBK VIII	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej na ścianach	m		
d.3.2	07-57	poz.79	m	12.500	
	analogia			RAZEM	12.500
95	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3.2	202 1134-02	poz.92	m <sup>2</sup>	34.884	
				RAZEM	34.884
96	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3.2	1204-02	poz.92	m <sup>2</sup>	34.884	
				RAZEM	34.884
97	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3.2	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNR AT-27	Uszczelnienie masą polimerową	m		
d.3.2	0502-02	1.2	m	1.200	
	analogia			RAZEM	1.200
99	KNP2 0114-	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły	szt.		
d.3.2	01.02 0114-	1	szt.	1.000	
	01.02			RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.3.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 0.6	m m	 0.600	 0.600
101 d.3.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.920	 1.920
102 d.3.2		Montaż rolety okiennej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
103 d.3.2		Montaż nawiewnika okiennego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
104 d.3.2	KNP2 1508- 02 1508- 02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
105 d.3.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
106 d.3.2	KNR 7-12 0105-01 analogia	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych (2.05*2+0.80)*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.980	 0.980
107 d.3.2	KNR 7-12 0201-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych poz.106	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.980	 0.980
108 d.3.2	KNR 7-12 0210-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych poz.106	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.980	 0.980
109 d.3.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	 1.600
110 d.3.2	Kalkulacja własna	Wstawienie do lokalu mebli z ułożeniem segregatorów 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
<b>3.3 Zakres elektryczny</b>					
<b>3.3.1 Demontaże</b>					
111 d.3.3 .1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
112 d.3.3 .1	KNR 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
113 d.3.3 .1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
<b>3.3.2 Montaż</b>					
114 d.3.3 .2		Przebudowa instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
115 d.3.3 .2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED 2	szt. szt.	 2.000	 2.000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.3.3 .2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
117 d.3.3 .2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
118 d.3.3 .2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
119 d.3.3 .2	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
120 d.3.3 .2	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
121 d.3.3 .2	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie 205</b>			
<b>4.1</b>		<b>Rozbiórki i demontaże</b>			
122 d.4.1	Kalkulacja własna	Usunięcie z lokalu mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
123 d.4.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
124 d.4.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m <sup>2</sup>		
		1.18*1.90	m <sup>2</sup>	2.242	
				RAZEM	2.242
125 d.4.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
126 d.4.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe 3.77*2+3.215*2-(0.90)	m		
			m	13.070	
				RAZEM	13.070
127 d.4.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 3.215*3.77	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.121	
				RAZEM	12.121
128 d.4.1	KNR 4-01 0903-01 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
129 d.4.1	KNR AT-02 2061-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych na sufitach dla przewody wtykowe	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
130 d.4.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża poz.127	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.121	
				RAZEM	12.121
<b>4.2</b>		<b>Roboty nowe</b>			
131 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.127	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.121	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132	KNR AT-39	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.121
d.4.2	0102-02	poz.127	m <sup>2</sup>	12.121	
				RAZEM	12.121
133	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.4.2	202 1130-02	poz.127	m <sup>2</sup>	12.121	
	1130-03			RAZEM	12.121
134	KNR 2-02	Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho	m <sup>2</sup>		
d.4.2	0611-03	<i>Rulon piankowy</i>	m <sup>2</sup>	12.121	
		poz.127		RAZEM	12.121
135	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.4.2	1205-09	<i>panel podłogowy</i>	m <sup>2</sup>	12.121	
	analogia	poz.127		RAZEM	12.121
136	KNR 7-28	Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW)	m		
d.4.2	0304-02	poz.126	m	13.070	
	analogia			RAZEM	13.070
137	TZKNBK VIII	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w brzdach po założeniu instalacji elektrycznej na sufitach	m		
d.4.2	07-57	poz.129	m	4.000	
	analogia			RAZEM	4.000
138	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych	m <sup>2</sup>		
d.4.2	0402-03	poz.127	m <sup>2</sup>	12.121	
				RAZEM	12.121
139	KNR 4-01	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.4.2	1204-05	poz.127	m <sup>2</sup>	12.121	
	analogia			RAZEM	12.121
140	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.4.2	1204-01	poz.127	m <sup>2</sup>	12.121	
				RAZEM	12.121
141	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>		
d.4.2	0402-02	2.70*(3.77*2+3.215*2)	m <sup>2</sup>	37.719	
				RAZEM	37.719
142	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.4.2	1204-08	poz.141	m <sup>2</sup>	37.719	
				RAZEM	37.719
143	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.4.2	202 1134-02	poz.141	m <sup>2</sup>	37.719	
				RAZEM	37.719
144	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.4.2	1204-02	poz.141	m <sup>2</sup>	37.719	
				RAZEM	37.719
145	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.4.2	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
146	KNR AT-27	Uszczelnienie masę polimerową	m		
d.4.2	0502-02	1.2	m	1.200	
	analogia			RAZEM	1.200
147	KNP2 0114-	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły	szt.		
d.4.2	01.02 0114-	1	szt.	1.000	
	01.02			RAZEM	1.000
148	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
d.4.2	0707-05	0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149 d.4.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m <sup>2</sup>		
		poz.124	m <sup>2</sup>	2.242	
				RAZEM	2.242
150 d.4.2	KNP2 1508- 02 1508- 02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
151 d.4.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
152 d.4.2	KNR 7-12 0105-01 analogia	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
		(2.05*2+0.80)*0.20	m <sup>2</sup>	0.980	
				RAZEM	0.980
153 d.4.2	KNR 7-12 0201-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
		poz.152	m <sup>2</sup>	0.980	
				RAZEM	0.980
154 d.4.2	KNR 7-12 0210-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
		poz.152	m <sup>2</sup>	0.980	
				RAZEM	0.980
155 d.4.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
		1.60	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
156 d.4.2	Kalkulacja własna	Wstawienie do lokalu mebli z ułożeniem segregatorów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4.3</b>		<b>Zakres elektryczny</b>			
<b>4.3.1</b>		<b>Demontaże</b>			
157 d.4.3 .1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
158 d.4.3 .1	KNR 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
159 d.4.3 .1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4.3.2</b>		<b>Montaże</b>			
160 d.4.3 .2		Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
161 d.4.3 .2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
162 d.4.3 .2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
163 d.4.3 .2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
164 d.4.3 .2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	pomiar	4.000	
			-	RAZEM	4.000
165 d.4.3 .2	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
			-	RAZEM	1.000
166 d.4.3 .2	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
			-	RAZEM	1.000
167 d.4.3 .2	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
			-	RAZEM	1.000
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie 206</b>			
<b>5.1</b>		<b>Rozbiórki i demontaże</b>			
168 d.5.1	Kalkulacja własna	Usunięcie z lokalu mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
			-	RAZEM	1.000
169 d.5.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
			-	RAZEM	3.000
170 d.5.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m <sup>2</sup>		
		1.60*1.20	m <sup>2</sup>	1.920	
			-	RAZEM	1.920
171 d.5.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.20	m	1.200	
			-	RAZEM	1.200
172 d.5.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
		2.22*2+4.10*2-(0.90)	m	11.740	
			-	RAZEM	11.740
173 d.5.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		2.22*4.10	m <sup>2</sup>	9.102	
			-	RAZEM	9.102
174 d.5.1	KNR 4-01 0903-01 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
			-	RAZEM	1.000
175 d.5.1	KNR AT-02 2061-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w ściankach działowych dla przewody wtynkowe	m		
		8.50	m	8.500	
			-	RAZEM	8.500
176 d.5.1	KNR AT-02 2061-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych na sufitach dla przewody wtynkowe	m		
		4	m	4.000	
			-	RAZEM	4.000
177 d.5.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.173	m <sup>2</sup>	9.102	
			-	RAZEM	9.102
<b>5.2</b>		<b>Roboty nowe</b>			
178 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.173	m <sup>2</sup>	9.102	
			-	RAZEM	9.102
179 d.5.2	KNR AT-39 0102-02	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.173	m <sup>2</sup>	9.102	
			-	RAZEM	9.102
180 d.5.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.173	m <sup>2</sup>	9.102	
				RAZEM	9.102
181 d.5.2	KNR 2-02 0611-03	Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho <i>Rulon piankowy</i> poz.173	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.102	
				RAZEM	9.102
182 d.5.2	KNNR 2 1205-09 analogia	Posadzka z paneli podłogowych <i>panel podłogowy</i> poz.173	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.102	
				RAZEM	9.102
183 d.5.2	KNR 7-28 0304-02 analogia	Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW) poz.172	m		
			m	11.740	
				RAZEM	11.740
184 d.5.2	TZKNBK VIII 07-57 analogia	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w brzdach po założeniu instalacji elektrycznej na sufitach poz.176	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
185 d.5.2	KNR 0-25 0402-03	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych poz.173	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.102	
				RAZEM	9.102
186 d.5.2	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów poz.173	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.102	
				RAZEM	9.102
187 d.5.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.173	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.102	
				RAZEM	9.102
188 d.5.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych $2.70 \cdot (2.22 \cdot 2 + 4.10 \cdot 2)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.128	
				RAZEM	34.128
189 d.5.2	KNR 4-01 0326-06 analogia	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
190 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.188	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.128	
				RAZEM	34.128
191 d.5.2	TZKNBK VIII 07-57 analogia	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w brzdach po założeniu instalacji elektrycznej na ścianach poz.175	m		
			m	8.500	
				RAZEM	8.500
192 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.188	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.128	
				RAZEM	34.128
193 d.5.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.188	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.128	
				RAZEM	34.128
194 d.5.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
195 d.5.2	KNR AT-27 0502-02 analogia	Uszczelnienie masą polimerową 1.2	m		
			m	1.200	
				RAZEM	1.200
196 d.5.2	KNP2 0114- 01.02 0114- 01.02	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
197 d.5.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
198 d.5.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m <sup>2</sup>		
		poz.170	m <sup>2</sup>	1.920	
				RAZEM	1.920
199 d.5.2	KNP2 1508- 02 1508- 02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
200 d.5.2	KNR 7-12 0105-01 analogia	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
		(2.05*2+0.80)*0.20	m <sup>2</sup>	0.980	
				RAZEM	0.980
201 d.5.2	KNR 7-12 0201-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
		poz.200	m <sup>2</sup>	0.980	
				RAZEM	0.980
202 d.5.2	KNR 7-12 0210-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
		poz.200	m <sup>2</sup>	0.980	
				RAZEM	0.980
203 d.5.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
		1.60	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
204 d.5.2	Kalkulacja własna	Wstawienie do lokalu mebli z ułożeniem segregatorów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5.3</b>		<b>Zakres elektryczny</b>			
<b>5.3.1</b>		<b>Demontaże</b>			
205 d.5.3 .1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
206 d.5.3 .1	KNR 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
207 d.5.3 .1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5.3.2</b>		<b>Montaże</b>			
208 d.5.3 .2		Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
209 d.5.3 .2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
210 d.5.3 .2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
211 d.5.3 .2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
212 d.5.3 .2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar . pomiar .	4.000	
		4			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
213 d.5.3 .2	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania  1	pomiar . pomiar .	RAZEM  1.000	4.000
214 d.5.3 .2	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania  3	pomiar . pomiar .	RAZEM  3.000	1.000
215 d.5.3 .2	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego  1	prób.  prób.	RAZEM  1.000	3.000
6		<b>Korytarz przed 206</b>		RAZEM	1.000
6.1		<b>Roboty nowe</b>			
216 d.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.825	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.825	
217 d.6.1	KNR AT-39 0102-02	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm  3.825	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.825	
218 d.6.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  3.825	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.825	
219 d.6.1	KNR 0-12II 1118-10 z.sz. 5.3.e	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki o grubości 7 mm.  3.825	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.825	
220 d.6.1	KNR 0-12II 1120-08 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokoliki 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą  4.5	m  m	  4.500	
221 d.6.1	KNR 0-25 0402-03	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych  3.825	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.825	
222 d.6.1	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów  3.825	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.825	
223 d.6.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.825	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.825	
224 d.6.1	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych  2.70*(2.25*2+1.70*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.330	
225 d.6.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.224	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.330	
226 d.6.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.224	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.330	
227 d.6.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.224	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.330	
6.2		<b>Demontaże</b>		RAZEM	21.330
228 d.6.2	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe 4.5	m  m	  4.500	
				RAZEM	4.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
229 d.6.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 3.825	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.825	
				RAZEM	3.825
<b>7</b>		<b>Pomieszczenie Archiwum( poziom -1)</b>			
<b>7.1</b>		<b>Rozbiórki i demontaże</b>			
230 d.7.1	Kalkulacja własna	Usunięcie z lokalu mebli z wywozem i utylizacją 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
231 d.7.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
232 d.7.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
233 d.7.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.60*0.4*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.720	
				RAZEM	0.720
234 d.7.1	KNR 4-01 0903-01 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
235 d.7.1	KNR AT-02 2061-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w ściankach działowych dla przewody wtynkowe 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
236 d.7.1	KNR 4-01 0333-12 analogia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
237 d.7.1	KNR AT-02 2061-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych na sufitach dla przewody wtynkowe 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
238 d.7.1	KNR 19-01 0434-01 analogia	Wycięcie miejsca w podłodze pod ściankę działową 2.05+1.70	m m	 3.750	
				RAZEM	3.750
<b>7.2</b>		<b>Roboty nowe</b>			
239 d.7.2	KNR 0-25 0402-03	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych 5.60*8-(0.40*1*2) 4.70*1.20 1.50*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.000 5.640 2.700	
				RAZEM	52.340
240 d.7.2	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów poz.239	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.340	
				RAZEM	52.340
241 d.7.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.239	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.340	
				RAZEM	52.340
242 d.7.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 2.46*(8.00*2+5.60*2+0.40*2*2+1.00*2*2+17.064+1.60*2) 2.46*(4.70*2+1.35*2) 2.46*(1.50*2+1.45*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.537 29.766 14.514	
				RAZEM	174.817
243 d.7.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.242	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 174.817	
				RAZEM	174.817
244 d.7.2	TZKNBK VIII 07-57 analogia	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej na ścianach poz.235	m m	 20.000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
245	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	RAZEM	20.000
d.7.2	202 1134-02	poz.242	m <sup>2</sup>	174.817	
				RAZEM	174.817
246	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.7.2	1204-02	ścian	m <sup>2</sup>	174.817	
		poz.242		RAZEM	174.817
247	KNR 4-01	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.7.2	0322-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
248	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
d.7.2	0707-05	0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
249	KNR 2-02	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m <sup>2</sup>	szt.		
d.7.2	1215-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
250	KNR 2-17	Czerpnie lub wyrzutnie ściennego kołowego typ B i C o śr. do 315 mm - w obiektach modernizowanych	szt.		
d.7.2	0147-01	1	szt.	1.000	
		z.o.3.3. 9903		RAZEM	1.000
251	KNR AT-27	Uszczelnienie masą polimerową	m		
d.7.2	0502-02	1.1	m	1.100	
				RAZEM	1.100
252	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych	m <sup>2</sup>		
d.7.2	0102-03	(0.40*2+0.60*2)*2.15	m <sup>2</sup>	4.300	
		z.o.3.3. 9903		RAZEM	4.300
253	KNR 7-12	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
d.7.2	0105-01	(2.05*2+0.80)*0.20*2	m <sup>2</sup>	1.960	
				RAZEM	1.960
254	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcjami pełnościennymi	m <sup>2</sup>		
d.7.2	0201-01	poz.253	m <sup>2</sup>	1.960	
				RAZEM	1.960
255	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcjami pełnościennymi	m <sup>2</sup>		
d.7.2	0210-01	poz.253	m <sup>2</sup>	1.960	
				RAZEM	1.960
256	KNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.7.2	1104-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
257	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
d.7.2	1103-01	1.60	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
258	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m <sup>2</sup>		
d.7.2	0101-02	poz.233	m <sup>2</sup>	0.720	
				RAZEM	0.720
259		Wykonanie i oprawienie klapy włazowej	kpl.		
d.7.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
260	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
d.7.2	1215-08	poz.240	m <sup>2</sup>	52.340	
				RAZEM	52.340
<b>7.3</b>		<b>Zakres elektryczny</b>			
<b>7.3.1</b>		<b>Demontaże</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
261 d.7.3 .1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
262 d.7.3 .1	KNR 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
263 d.7.3 .1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>7.3.2</b>		<b>Montaże</b>			
264 d.7.3 .2		Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
265 d.7.3 .2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
266 d.7.3 .2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
267 d.7.3 .2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
268 d.7.3 .2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar .		
		4	pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000
269 d.7.3 .2	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar .		
		1	pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
270 d.7.3 .2	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar .		
		3	pomiar .	3.000	
				RAZEM	3.000
271 d.7.3 .2	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób. .		
		1	prób. .	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>8</b>		<b>Łazienka nr 1</b>			
<b>8.1</b>		<b>Rozbiórki i demontaże</b>			
272 d.8.1	KNR 4-01 0819-15 Łazienka nr1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		$1.70*(0.90*2+1.14*2+0.90*2+1.47*2)-(1.70*0.70+1.70*0.60*2)$	m <sup>2</sup>	11.764	
				RAZEM	11.764
273 d.8.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. Łazienka nr1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m <sup>2</sup>		
		$0.90*1.47+1.14*0.90$	m <sup>2</sup>	2.349	
				RAZEM	2.349
274 d.8.1	KNR 4-01 0348-05 Łazienka nr1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		$0.90*2.50-1.40$	m <sup>2</sup>	0.850	
				RAZEM	0.850
275 d.8.1	KNR-W 4-01 0348-05 Łazienka nr1	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
		$0.90*0.25*0.12$	m <sup>3</sup>	0.027	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.027
276 d.8.1	KNR 4-01 0354-07 Łazienka nr1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
277 d.8.1	KNR AT-39 0102-01 Łazienka nr1	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.272+poz.273	m <sup>2</sup>	14.113	
				RAZEM	14.113
278 d.8.1	KNR AT-02 2061-01 analogia Łazienka nr1	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w ściankach działowych dla przewodów wtynkowe	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>8.2</b>		<b>Roboty nowe</b>			
279 d.8.2	KNR-W 4-01 0710-01 Łazienka nr1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		0.14*2.05*2	m <sup>2</sup>	0.574	
				RAZEM	0.574
280 d.8.2	KNR 7-28 0305-03 Łazienka nr1	Przetarcie tynków	m <sup>2</sup>		
		(2.60-1.70)*(0.90*2+1.14*2+0.90*2+1.47*2)	m <sup>2</sup>	7.938	
				RAZEM	7.938
281 d.8.2	NNRNKB 202 1134-02 Łazienka nr1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.60*(0.90*2+1.14*2+0.90*2+1.47*2)-(1.60)	m <sup>2</sup>	21.332	
				RAZEM	21.332
282 d.8.2	KNR-W 4-01 0714-01 Łazienka nr1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.272	m <sup>2</sup>	11.764	
				RAZEM	11.764
283 d.8.2	NNRNKB 202 1134-02 Łazienka nr1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.272	m <sup>2</sup>	11.764	
				RAZEM	11.764
284 d.8.2	KNR 0-12 0829-04 Łazienka nr1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		2.05*(0.90*2+1.14*2+0.90*2+1.47*2)-(1.60)	m <sup>2</sup>	16.481	
				RAZEM	16.481
285 d.8.2	analogia Łazienka nr1	Montaż lustra	szt.		
		Lustro 60x50 [cm] w ramce stalowej chromowanej	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
286 d.8.2	analogia Łazienka nr1	Montaż podajnika papieru toaletowego	szt.		
		Podajnik ze stalowy chromowany	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
287 d.8.2	KNR 4-01 1204-08 Łazienka nr1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		(2.50-2.00)*(0.90*2+1.14*2+0.90*2+1.47*2)	m <sup>2</sup>	4.410	
				RAZEM	4.410
288 d.8.2	KNR 4-01 1204-02 Łazienka nr1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.287	m <sup>2</sup>	4.410	
				RAZEM	4.410
289 d.8.2	KNR 0-14 2012-01 Łazienka nr1	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
		poz.273	m <sup>2</sup>	2.349	
				RAZEM	2.349
290 d.8.2	KNR-W 4-03 1018-06	Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej o grubości do 20 mm	cm		
		80	cm	80.000	
				RAZEM	80.000
291 d.8.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
292 d.8.2	KNR-W 2-02 1504-01 Łazienka nr1	Malowanie zwykłe farbą klejową podłoża gipsowych - sufitów ręcznie	m <sup>2</sup>		
		poz.289	m <sup>2</sup>	2.349	
				RAZEM	2.349
293 d.8.2	KNR 2-02 1205-08 Łazienka nr1	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd	m <sup>2</sup>		
		1.60	m <sup>2</sup>	1.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
294	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.8.2	202 1134-01	Łazienka nr1	m <sup>2</sup>	2.349	
		poz.273		RAZEM	2.349
295	KNR AT-39	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.8.2	0102-02	Łazienka nr1	m <sup>2</sup>	2.349	
		poz.273		RAZEM	2.349
296	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.8.2	202 1130-02	Łazienka nr1	m <sup>2</sup>	2.349	
		poz.273		RAZEM	2.349
297	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniiny	m <sup>2</sup>		
d.8.2	0115-02	Łazienka nr1	m <sup>2</sup>	2.349	
		poz.273		RAZEM	2.349
298	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki o grubości 7 mm.	m <sup>2</sup>		
d.8.2	1118-10	Łazienka nr1	m <sup>2</sup>	2.349	
		z.sz. 5.3.e		RAZEM	2.349
		Łazienka nr1		RAZEM	2.349
299	KNR 7-12	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
d.8.2	0105-01	Łazienka nr1	m <sup>2</sup>	0.980	
		analogia		RAZEM	0.980
		Łazienka nr1		RAZEM	0.980
300	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
d.8.2	0201-01	Łazienka nr1	m <sup>2</sup>	0.980	
		analogia		RAZEM	0.980
		Łazienka nr1		RAZEM	0.980
301	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
d.8.2	0210-01	Łazienka nr1	m <sup>2</sup>	0.980	
		analogia		RAZEM	0.980
		Łazienka nr1		RAZEM	0.980
302	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
d.8.2	1103-01	Łazienka nr1	m <sup>2</sup>	1.600	
		1.60		RAZEM	1.600
303	KNR 13-23	Wymiana listwy progowej	m		
d.8.2	0701-05	Łazienka nr1	m	0.800	
		Listwa progowa aluminiowa		RAZEM	0.800
		0.80		RAZEM	0.800
<b>8.3</b>		<b>Inst. elektryczne</b>			
<b>8.3.1</b>		<b>Demontaż</b>			
304	KNR 4-03	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półtermicznych z podłoża nie betonowego	szt.		
d.8.3	1135-03		szt.	2.000	
	.1	2		RAZEM	2.000
305	KNR-W 4-02	Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika; średnica otworu ssącego do 400 mm	szt.		
d.8.3	40213-01		szt.	1.000	
	.1	Suszarka		RAZEM	1.000
		1		RAZEM	1.000
306	KNR 4-03	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
d.8.3	1121-05		szt.	1.000	
	.1	1		RAZEM	1.000
<b>8.3.2</b>		<b>Montaż</b>			
307		Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.		
d.8.3			kpl.	1.000	
	.2	1		RAZEM	1.000
308	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	szt.		
d.8.3	0511-13		szt.	2.000	
	.2	2		RAZEM	2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
309 d.8.3 .2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
310 d.8.3 .2	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
311 d.8.3 .2	KNR-W 2-17 0204-01	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)	szt.		
	Suszarka	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
312 d.8.3 .2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar .		
		4	pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000
313 d.8.3 .2	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar .		
		1	pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
314 d.8.3 .2	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar .		
		3	pomiar .	3.000	
				RAZEM	3.000
315 d.8.3 .2	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>8.4</b>		<b>Inst sanitarne</b>			
316 d.8.4	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy	m		0.500
		0.5	msc.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
317 d.8.4	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
318 d.8.4	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej <i>bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca</i> <i>Weżyk</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
319 d.8.4	KNR-W 4-02 0128-01	Wymiana zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
320 d.8.4	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym <i>umywalki porcelanowe</i> <i>syfony umywalkowe mosiężne chromowane</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
321 d.8.4	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' <i>urządzenia sanitarne "KOMPAKT"</i> <i>sedes typu "Kompakt"</i> <i>Deska Sedesowa Wolnoopadająca Twarda</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
322 d.8.4	KNR-W 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
323 d.8.4	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego rurowego "łazienkowy" <i>grzejniki stalowe 1 płytowe</i>	kpl.		
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
324 d.8.4		Wykonanie podejścia do grzejnika	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>9</b>		<b>Łazienka nr 2</b>			
<b>9.1</b>		<b>Rozbiórki i demontaże</b>			
325 d.9.1	KNR 4-01 0819-15 Łazienka nr2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $1.70*(1.15*2+2.04*2+0.90*2+1.47*2+0.45*2+0.35*2)-(1.70*0.70+1.70*0.60*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.394	
				RAZEM	18.394
326 d.9.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. Łazienka nr2	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek $(0.90*1.47+1.14*2.04)-(0.45*0.35)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.491	
				RAZEM	3.491
327 d.9.1	KNR 4-01 0348-05 Łazienka nr2	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 1.20*2.50-1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				RAZEM	1.600
328 d.9.1	KNR-W 4-01 0348-05 Łazienka nr2	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej 0.90*0.25*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.027	
				RAZEM	0.027
329 d.9.1	KNR 4-01 0354-07 Łazienka nr2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
330 d.9.1	KNR AT-39 0102-01 Łazienka nr2	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża poz.325+poz.326	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.885	
				RAZEM	21.885
331 d.9.1	KNR AT-02 2061-01 analogia Łazienka nr2	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w ściankach działowych dla przewodów wtynkowe 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
<b>9.2</b>		<b>Roboty nowe</b>			
332 d.9.2	KNR-W 4-01 0710-01 Łazienka nr2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu $0.14*2.05*2*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.148	
				RAZEM	1.148
333 d.9.2	KNR 7-28 0305-03 Łazienka nr2	Przetarcie tynków $(2.60-1.70)*(1.15*2+2.04*2+0.90*2+1.47*2+0.45*2+0.35*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.448	
				RAZEM	11.448
334 d.9.2	NNRNKB 202 1134-02 Łazienka nr2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $2.60*(1.15*2+2.04*2+0.90*2+1.47*2+0.45*2+0.35*2)-(1.60)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.472	
				RAZEM	31.472
335 d.9.2	KNR-W 4-01 0714-01 Łazienka nr2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.394	
				RAZEM	18.394
336 d.9.2	NNRNKB 202 1134-02 Łazienka nr2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.394	
				RAZEM	18.394
337 d.9.2	KNR 0-12 0829-04 Łazienka nr2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej $2.05*(1.15*2+2.04*2+0.90*2+1.47*2+0.45*2+0.35*2)-(1.60)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.476	
				RAZEM	24.476
338 d.9.2	analogia Łazienka nr2	Montaż lustra <i>Lustro 60x50 [cm] w ramce stalowej chromowanej</i> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
339 d.9.2	analogia Łazienka nr2	Montaż podajnika papieru toaletowego <i>Podajnik ze stalowy chromowany</i> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
340 d.9.2	KNR 4-01 1204-08 Łazienka nr2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2.50-2.00)*(1.15*2+2.04*2+0.90*2+1.47*2+0.45*2+0.35*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.360	
				RAZEM	6.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
341 d.9.2	KNR 4-01 1204-02 Łazienka nr2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.360	
				RAZEM	6.360
342 d.9.2	KNR 0-14 2012-01 Łazienka nr2	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD poz.326	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.491	
				RAZEM	3.491
343 d.9.2	KNR-W 4-03 1018-06 Łazienka nr2	Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej o grubości do 20 mm 80	cm cm	 80.000	
				RAZEM	80.000
344 d.9.2	KNR 4-01 0322-02 analogia Łazienka nr2	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
345 d.9.2	KNR-W 2-02 1504-01 Łazienka nr2	Malowanie zwykle farbą klejową podłogi gipsowych - sufitów ręcznie poz.342	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.491	
				RAZEM	3.491
346 d.9.2	KNR 2-02 1205-08 Łazienka nr2	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd 1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				RAZEM	1.600
347 d.9.2	NNRNKB 202 1134-01 Łazienka nr2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.275	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.027	
				RAZEM	0.027
348 d.9.2	KNR AT-39 0102-02 Łazienka nr2	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm poz.275	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.027	
				RAZEM	0.027
349 d.9.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03 Łazienka nr2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.326	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.491	
				RAZEM	3.491
350 d.9.2	KNR 0-39 0115-02 Łazienka nr2	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókny poz.326	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.491	
				RAZEM	3.491
351 d.9.2	KNR 0-12II 1118-10 z.sz. 5.3.e Łazienka nr2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki o grubości 7 mm. poz.326	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.491	
				RAZEM	3.491
352 d.9.2	KNR 7-12 0105-01 analogia Łazienka nr1	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych (2.05*2+0.80)*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.980	
				RAZEM	0.980
353 d.9.2	KNR 7-12 0201-01 analogia Łazienka nr1	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych 0.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.980	
				RAZEM	0.980
354 d.9.2	KNR 7-12 0210-01 analogia Łazienka nr1	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych poz.353	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.980	
				RAZEM	0.980
355 d.9.2	KNR 2 1103-01 Łazienka nr1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				RAZEM	1.600
356 d.9.2	KNR 13-23 0701-05 Łazienka nr1	Wymiana listwy progowej Listwa progowa aluminiowa 0.80	m m	 0.800	
				RAZEM	0.800
<b>9.3</b>		<b>Inst. elektryczne</b>			
<b>9.3.1</b>		<b>Demontaż</b>			
357 d.9.3 .1	KNR 4-03 1135-03	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półtermetycznych z podłoga nie betonowego 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
358	KNR-W 4-02	Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika; średnica otworu ssącego do 400 mm	szt.	RAZEM	2.000
d.9.3	40213-01				
.1	Suszarka	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
359	KNR 4-03	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
d.9.3	1121-05				
.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>9.3.2</b>		<b>Montaż</b>			
360		Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.		
d.9.3					
.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
361	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	szt.		
d.9.3	0511-13				
.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
362	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.9.3	0307-03				
.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
363	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
d.9.3	0404-03				
.2		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
364	KNR-W 2-17	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)	szt.		
d.9.3	0204-01				
.2	Suszarka	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
365	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.9.3	1202-01				
.2		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
366	KNR 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.9.3	1205-05				
.2		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
367	KNR 4-03	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.9.3	1205-06				
.2		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
368	KNR-W 4-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
d.9.3	1209-01				
.2		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>9.4</b>		<b>Inst sanitarne</b>			
369	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
d.9.4	0105-01				
		Obmiar dodatkowy	m		0.500
		0.5			
		3	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
370	KNR 4-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.9.4	0118-01				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
371	KNR-W 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.9.4	0132-01	<i>bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca</i>			
		<i>Weżyk</i>			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
372 d.9.4	KNR-W 4-02 0128-01	Wymiana zaworu czerpального ( wypływowego ) o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
373 d.9.4	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym <i>umywalki porcelanowe</i> <i>syfony umywalkowe mosiężne chromowane</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
374 d.9.4	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' <i>urządzenia sanitarne "KOMPAKT"</i> <i>sedes typu "Kompakt"</i> <i>Deska Sedesowa Wolnoopadająca Twarda</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
375 d.9.4	KNR-W 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
376 d.9.4	KNR-W 4-02 0516-01 analogia	Wymiana grzejnika stalowego rurowego " łazienkowy" <i>grzejniki stalowe 1 płytowe</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
377 d.9.4		Wykonanie podejścia do grzejnika	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>10</b>		<b>Ściana łazienki od strony korytarza</b>			
378 d.10	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		3.06-(0.80*2)	m	1.460	
				RAZEM	1.460
379 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		3.12*3.06	m <sup>2</sup>	9.547	
				RAZEM	9.547
380 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.379	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.547	
				RAZEM	9.547
381 d.10	KNR AT-42 0110-01	Cokoliki przyściennie z płytek 20x10 cm na kleju cementowym	m		
		poz.378	m	1.460	
				RAZEM	1.460
382 d.10	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>11</b>		<b>Wywóz odpadów i utylizacja</b>			
383 d.11		Wyniesienie, wywóz, składowanie i utylizacja odpadów rozbiórkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000