

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 20
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul Paderewskiego 20
INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH
ADRES INWESTORA : KIELCE UL. PADEREWSKIEGO 20

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2025

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : lipiec 2025

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OBIAR: Roboty remontowe					
1		Pomieszczenie 307_Zachodnie od frontu			
1.1		Rozbiórki i demontaże			
1	Kalkulacja własna	Usunięcie z lokalu mebli	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1.1	0101-01	1.60*1.20*2	m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
4	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
d.1.1	0401-11	5.58+5.35*2+4.15+1.05+0.60	m	22.080	
				RAZEM	22.080
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1.1	0504-06	25.32	m ²	25.320	
				RAZEM	25.320
6	KNR AT-02	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w ściankach działowych dla przewody wtynkowe	m		
d.1.1	2061-01 analogia	5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
7	KNR AT-02	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych na sufitach dla przewody wtynkowe	m		
d.1.1	2061-01 analogia	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR AT-39	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.1	0102-01	poz.5	m ²	25.320	
				RAZEM	25.320
1.2		Roboty nowe			
9	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01	poz.5	m ²	25.320	
				RAZEM	25.320
10	KNR AT-39	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm	m ²		
d.1.2	0102-02	poz.5	m ²	25.320	
				RAZEM	25.320
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.2	202 1130-02 1130-03	poz.5	m ²	25.320	
				RAZEM	25.320
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho	m ²		
d.1.2	0611-03	poz.5	m ²	25.320	
				RAZEM	25.320
13	NNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
d.1.2	1205-09 analogia	poz.5	m ²	25.320	
				RAZEM	25.320
14	KNR 7-28	Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW)	m		
d.1.2	0304-02 analogia	poz.4	m	22.080	
				RAZEM	22.080
15	TZKNBK VIII	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej na sufitach	m		
d.1.2	07-57 analogia	poz.7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych	m ²		
d.1.2	0402-03	poz.5	m ²	25.320	
				RAZEM	25.320
17	KNR 4-01	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.2	1204-05 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.5	m ²	25.320	
				RAZEM	25.320
18 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.5	m ²	25.320	
				RAZEM	25.320
19 d.1.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		2.70*(5.35*2+5.58*2+1.03)	m ²	61.803	
				RAZEM	61.803
20 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.19	m ²	61.803	
				RAZEM	61.803
21 d.1.2	TZKNBK VIII 07-57 analogia	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w brzdach po założeniu instalacji elektrycznej na ścianach	m		
		poz.6	m	5.500	
				RAZEM	5.500
22 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.19	m ²	61.803	
				RAZEM	61.803
23 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.19	m ²	61.803	
				RAZEM	61.803
24 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.3	m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
26 d.1.2		Montaż rolety okiennej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.1.2		Montaż nawiewnika okiennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.2	KNP 02 1508-02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1.2	Kalkulacja własna	Wstawienie do lokalu mebli z pokoju 103 z ułożeniem segregatorów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Zakres elektryczny			
1.3.1		Demontaże			
31 d.1.3 .1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
32 d.1.3 .1	KNR 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
33 d.1.3 .1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3.2		Montaże			
34 d.1.3 .2		Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	szt.	RAZEM	1.000
d.1.3	0511-13				
.2		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
36	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1.3	0307-03				
.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.1.3	0309-02				
.2		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
38	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1.3	1202-01				
.2		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
39	KNR 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.1.3	1205-05				
.2		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-03	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.1.3	1205-06				
.2		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR-W 4-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
d.1.3	1209-01				
.2		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Pomieszczenie 307_Korytarz				
2.1	Rozbiórki i demontaże				
42	Kalkulacja	Usunięcie z lokalu mebli	kpl.		
d.2.1	własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
d.2.1	0401-11	1.45*2+2.46*2-(0.80*2+1.40)	m	4.820	
				RAZEM	4.820
44	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.2.1	0504-06	1.45*2.46	m ²	3.567	
				RAZEM	3.567
45	KNR AT-02	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w ściankach działowych dla przewody wtykowe	m		
d.2.1	2061-01				
analogia		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
46	KNR AT-39	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.2.1	0102-01	poz.44	m ²	3.567	
				RAZEM	3.567
2.2	Roboty nowe				
47	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.2	202 1134-01	poz.44	m ²	3.567	
				RAZEM	3.567
48	KNR AT-39	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm	m ²		
d.2.2	0102-02	poz.44	m ²	3.567	
				RAZEM	3.567
49	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.2.2	202 1130-02				
1130-03		poz.44	m ²	3.567	
				RAZEM	3.567

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.2.2	KNR 2-02 0611-03	Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho	m ²		
		poz.44	m ²	3.567	
				RAZEM	3.567
51 d.2.2	KNR 2 1205-09 analogia	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
		poz.44	m ²	3.567	
				RAZEM	3.567
52 d.2.2	KNR 7-28 0304-02 analogia	Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW)	m		
		poz.43	m	4.820	
				RAZEM	4.820
53 d.2.2	KNR 0-25 0402-03	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych	m ²		
		poz.44	m ²	3.567	
				RAZEM	3.567
54 d.2.2	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.44	m ²	3.567	
				RAZEM	3.567
55 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.44	m ²	3.567	
				RAZEM	3.567
56 d.2.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		2.70*(2.17*2+4.29*2)	m ²	34.884	
				RAZEM	34.884
57 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.56	m ²	34.884	
				RAZEM	34.884
58 d.2.2	TZKNBK VIII 07-57 analogia	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w brzdach po założeniu instalacji elektrycznej na ścianach	m		
		poz.45	m	8.500	
				RAZEM	8.500
59 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.56	m ²	34.884	
				RAZEM	34.884
60 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.56	m ²	34.884	
				RAZEM	34.884
61 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.2.2	KNP 02 1509-02.03	Regulacja drzwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
63 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.2.2	KNR 7-12 0105-01 analogia	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²		
		(2.05*2+0.80)*.20	m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
65 d.2.2	KNR 7-12 0201-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz.64	m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
66 d.2.2	KNR 7-12 0210-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz.64	m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
67 d.2.2	Kalkulacja własna	Wstawienie do lokalu mebli	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Zakres elektryczny			
2.3.1		Demontaże			
68 d.2.3 .1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3.2		Montaże			
69 d.2.3 .2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.2.3 .2	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.2.3 .2	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pomieszczenie 307_Wschodnie od dziedzińca			
3.1		Rozbiórki i demontaże			
72 d.3.1	Kalkulacja własna	Usunięcie z lokalu mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.3.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.3.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		1.60*1.20	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
75 d.3.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
76 d.3.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe 2.17*2+4.29*2-(0.90)	m		
			m	12.020	
				RAZEM	12.020
77 d.3.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		2.17*4.29	m ²	9.309	
				RAZEM	9.309
78 d.3.1	KNR 4-01 0903-01 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.3.1	KNR AT-02 2061-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w ściankach działowych dla przewodów wtynkowe	m		
		12.50	m	12.500	
				RAZEM	12.500
80 d.3.1	KNR AT-02 2061-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych na sufitach dla przewodów wtynkowe	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
81 d.3.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.77	m ²	9.309	
				RAZEM	9.309
3.2		Roboty nowe			
82 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.77	m ²		
			m ²	9.309	
				RAZEM	9.309

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83 d.3.2	KNR AT-39 0102-02	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm poz.77	m ² m ²	 9.309	
				RAZEM	9.309
84 d.3.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.77	m ² m ²	 9.309	
				RAZEM	9.309
85 d.3.2	KNR 2-02 0611-03	Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho poz.77	m ² m ²	 9.309	
				RAZEM	9.309
86 d.3.2	KNR 2 1205-09 analogia	Posadzka z paneli podłogowych poz.77	m ² m ²	 9.309	
				RAZEM	9.309
87 d.3.2	KNR 7-28 0304-02 analogia	Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW) poz.76	m m	 12.020	
				RAZEM	12.020
88 d.3.2	TZKNBK VIII 07-57 analogia	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w brzdach po założeniu instalacji elektrycznej na sufitach poz.80	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
89 d.3.2	KNR 0-25 0402-03	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych poz.77	m ² m ²	 9.309	
				RAZEM	9.309
90 d.3.2	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów poz.77	m ² m ²	 9.309	
				RAZEM	9.309
91 d.3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.77	m ² m ²	 9.309	
				RAZEM	9.309
92 d.3.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 2.70*(2.17*2+4.29*2)	m ² m ²	 34.884	
				RAZEM	34.884
93 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.92	m ² m ²	 34.884	
				RAZEM	34.884
94 d.3.2	TZKNBK VIII 07-57 analogia	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w brzdach po założeniu instalacji elektrycznej na ścianach poz.79	m m	 12.500	
				RAZEM	12.500
95 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.92	m ² m ²	 34.884	
				RAZEM	34.884
96 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.92	m ² m ²	 34.884	
				RAZEM	34.884
97 d.3.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
98 d.3.2	KNR AT-27 0502-02 analogia	Uszczelnienie masą polimerową 1.2	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
99 d.3.2	KNP 02 0114-01.02	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
100 d.3.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 0.6	m m	 0.600	 0.600
101 d.3.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.74	m ² m ²	 1.920	 1.920
102 d.3.2		Montaż rolety okiennej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
103 d.3.2		Montaż nawiewnika okiennego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
104 d.3.2	KNP 02 1508-02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
105 d.3.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
106 d.3.2	KNR 7-12 0105-01 analogia	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych (2.05*2+0.80)*.20	m ² m ²	 0.980	 0.980
107 d.3.2	KNR 7-12 0201-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych poz.106	m ² m ²	 0.980	 0.980
108 d.3.2	KNR 7-12 0210-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych poz.106	m ² m ²	 0.980	 0.980
109 d.3.2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.60	m ² m ²	 1.600	 1.600
110 d.3.2	Kalkulacja własna	Wstawienie do lokalu mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
3.3		Zakres elektryczny			
3.3.1		Demontaże			
111 d.3.3 .1	KNR 4-03 1134-01 .1	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
112 d.3.3 .1	KNR 4-03 1121-05 .1	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
113 d.3.3 .1	KNR 4-03 1124-02 .1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
3.3.2		Montaże			
114 d.3.3 .2		Przebudowa instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
115 d.3.3 .2	KNR 5-08 0511-13 .2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116 d.3.3 .2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
117 d.3.3 .2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
118 d.3.3 .2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
119 d.3.3 .2	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
120 d.3.3 .2	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
121 d.3.3 .2	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pomieszczenie 205			
4.1		Rozbiórki i demontaże			
122 d.4.1	Kalkulacja własna	Usunięcie z lokalu mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
123 d.4.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
124 d.4.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		1.18*1.90	m ²	2.242	
				RAZEM	2.242
125 d.4.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
126 d.4.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe 3.77*2+3.215*2-(0.90)	m		
			m	13.070	
				RAZEM	13.070
127 d.4.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		3.215*3.77	m ²	12.121	
				RAZEM	12.121
128 d.4.1	KNR 4-01 0903-01 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
129 d.4.1	KNR AT-02 2061-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych na sufitach dla przewody wtykowe	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
130 d.4.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.127	m ²	12.121	
				RAZEM	12.121
4.2		Roboty nowe			
131 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.127	m ²		
			m ²	12.121	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132	KNR AT-39	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm	m ²	RAZEM	12.121
d.4.2	0102-02	poz.127	m ²	12.121	
				RAZEM	12.121
133	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.4.2	202 1130-02	poz.127	m ²	12.121	
	1130-03			RAZEM	12.121
134	KNR 2-02	Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho	m ²		
d.4.2	0611-03	poz.127	m ²	12.121	
				RAZEM	12.121
135	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
d.4.2	1205-09	poz.127	m ²	12.121	
	analogia			RAZEM	12.121
136	KNR 7-28	Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW)	m		
d.4.2	0304-02	poz.126	m	13.070	
	analogia			RAZEM	13.070
137	TZKNBK VIII	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej na sufitach	m		
d.4.2	07-57	poz.129	m	4.000	
	analogia			RAZEM	4.000
138	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych	m ²		
d.4.2	0402-03	poz.127	m ²	12.121	
				RAZEM	12.121
139	KNR 4-01	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.4.2	1204-05	poz.127	m ²	12.121	
	analogia			RAZEM	12.121
140	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.4.2	1204-01	poz.127	m ²	12.121	
				RAZEM	12.121
141	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
d.4.2	0402-02	2.70*(3.77*2+3.215*2)	m ²	37.719	
				RAZEM	37.719
142	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4.2	1204-08	poz.141	m ²	37.719	
				RAZEM	37.719
143	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4.2	202 1134-02	poz.141	m ²	37.719	
				RAZEM	37.719
144	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4.2	1204-02	poz.141	m ²	37.719	
				RAZEM	37.719
145	KNR 4-01	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.4.2	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
146	KNR AT-27	Uszczelnienie masą polimerową	m		
d.4.2	0502-02	1.2	m	1.200	
	analogia			RAZEM	1.200
147	KNP 02	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły	szt.		
d.4.2	0114-01.02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołkami podłogowymi	m		
d.4.2	0707-05	0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
149 d.4.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.124	m ²	2.242	
				RAZEM	2.242
150 d.4.2	KNP 02 1508-02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
151 d.4.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
152 d.4.2	KNR 7-12 0105-01 analogia	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²		
		(2.05*2+0.80)*.20	m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
153 d.4.2	KNR 7-12 0201-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz.152	m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
154 d.4.2	KNR 7-12 0210-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz.152	m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
155 d.4.2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
156 d.4.2	Kalkulacja własna	Wstawienie do lokalu mebli z ułożeniem segregatorów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.3		Zakres elektryczny			
4.3.1		Demontaże			
157 d.4.3 .1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
158 d.4.3 .1	KNR 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
159 d.4.3 .1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.3.2		Montaże			
160 d.4.3 .2		Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
161 d.4.3 .2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
162 d.4.3 .2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
163 d.4.3 .2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
164 d.4.3 .2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	pomiar	4.000	
			.	RAZEM	4.000
165	KNR 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.4.3	1205-05		.		
.2		1	pomiar	1.000	
			.	RAZEM	1.000
166	KNR 4-03	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.4.3	1205-06		.		
.2		1	pomiar	1.000	
			.	RAZEM	1.000
167	KNR-W 4-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania	prób.		
d.4.3	1209-01	wyłącznika różnicowoprądowego			
.2		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Pomieszczenie 206			
5.1		Rozbiórki i demontaże			
168	Kalkulacja	Usunięcie z lokalu mebli	kpl.		
d.5.1	własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
169	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.5.1	0354-13		szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
170	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.5.1	0101-01		m ²	1.920	
		1.60*1.20		RAZEM	1.920
171	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.5.1	0354-11		m	1.200	
		1.20		RAZEM	1.200
172	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypod-	m		
d.5.1	0401-11	łogowe	m	11.740	
		2.22*2+4.10*2-(0.90)		RAZEM	11.740
173	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.5.1	0504-06		m ²	9.102	
		2.22*4.10		RAZEM	9.102
174	KNR 4-01	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych pol-	szt.		
d.5.1	0903-01	skich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
175	KNR AT-02	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w ściankach działowych dla przewody wtynkowe	m		
d.5.1	2061-01		m	8.500	
	analogia	8.50		RAZEM	8.500
176	KNR AT-02	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych na sufitach dla przewody wtynkowe	m		
d.5.1	2061-01		m	4.000	
	analogia	4		RAZEM	4.000
177	KNR AT-39	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.5.1	0102-01		m ²	9.102	
		poz.173		RAZEM	9.102
5.2		Roboty nowe			
178	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.5.2	202 1134-01		m ²	9.102	
		poz.173		RAZEM	9.102
179	KNR AT-39	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm	m ²		
d.5.2	0102-02		m ²	9.102	
		poz.173		RAZEM	9.102
180	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.5.2	202 1130-02				
	1130-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.173	m ²	9.102	
				RAZEM	9.102
181 d.5.2	KNR 2-02 0611-03	Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho	m ²		
		poz.173	m ²	9.102	
				RAZEM	9.102
182 d.5.2	KNR 2 1205-09 analogia	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
		poz.173	m ²	9.102	
				RAZEM	9.102
183 d.5.2	KNR 7-28 0304-02 analogia	Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW)	m		
		poz.172	m	11.740	
				RAZEM	11.740
184 d.5.2	TZKNBK VIII 07-57 analogia	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej na sufitach	m		
		poz.176	m	4.000	
				RAZEM	4.000
185 d.5.2	KNR 0-25 0402-03	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych	m ²		
		poz.173	m ²	9.102	
				RAZEM	9.102
186 d.5.2	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.173	m ²	9.102	
				RAZEM	9.102
187 d.5.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.173	m ²	9.102	
				RAZEM	9.102
188 d.5.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		2.70*(2.22*2+4.10*2)	m ²	34.128	
				RAZEM	34.128
189 d.5.2	KNR 4-01 0326-06 analogia	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
190 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.188	m ²	34.128	
				RAZEM	34.128
191 d.5.2	TZKNBK VIII 07-57 analogia	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej na ścianach	m		
		poz.175	m	8.500	
				RAZEM	8.500
192 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.188	m ²	34.128	
				RAZEM	34.128
193 d.5.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.188	m ²	34.128	
				RAZEM	34.128
194 d.5.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
195 d.5.2	KNR AT-27 0502-02 analogia	Uszczelnienie masą polimerową	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
196 d.5.2	KNP 02 0114-01.02	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
197 d.5.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		0.6	m	0.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
198	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²	RAZEM	0.600
d.5.2	0101-02	poz.170	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
199	KNP 02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
d.5.2	1508-02.02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
200	KNR 7-12	Odtuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.5.2	0105-01	(2.05*2+0.80)*.20	m ²	0.980	
	analogia			RAZEM	0.980
201	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.5.2	0201-01	poz.200	m ²	0.980	
	analogia			RAZEM	0.980
202	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.5.2	0210-01	poz.200	m ²	0.980	
	analogia			RAZEM	0.980
203	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.5.2	1103-01	1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
204	Kalkulacja	Wstawienie do lokalu mebli z ułożeniem segregatorów	kpl.		
d.5.2	własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.3		Zakres elektryczny			
5.3.1		Demontaże			
205	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.5.3	1134-01	2	szt.	2.000	
.1				RAZEM	2.000
206	KNR 4-03	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
d.5.3	1121-05	6	szt.	6.000	
.1				RAZEM	6.000
207	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.5.3	1124-02	1	szt.	1.000	
.1				RAZEM	1.000
5.3.2		Montaże			
208		Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.		
d.5.3		1	kpl.	1.000	
.2				RAZEM	1.000
209	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	szt.		
d.5.3	0511-13	2	szt.	2.000	
.2				RAZEM	2.000
210	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.5.3	0307-03	1	szt.	1.000	
.2				RAZEM	1.000
211	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.5.3	0309-02	6	szt.	6.000	
.2				RAZEM	6.000
212	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.5.3	1202-01	4	pomiar	4.000	
.2				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
213 d.5.3 .2	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
214 d.5.3 .2	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
215 d.5.3 .2	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Korytarz przed 206			
6.1		Roboty nowe			
216 d.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3.825	m ²	3.825	
				RAZEM	3.825
217 d.6.1	KNR AT-39 0102-02	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm	m ²		
		3.825	m ²	3.825	
				RAZEM	3.825
218 d.6.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		3.825	m ²	3.825	
				RAZEM	3.825
219 d.6.1	KNR 0-12II 1118-10 z.sz. 5.3.e	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki o grubości 7 mm.	m ²		
		3.825	m ²	3.825	
				RAZEM	3.825
220 d.6.1	KNR 0-12II 1120-08 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokoliki 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
221 d.6.1	KNR 0-25 0402-03	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych	m ²		
		3.825	m ²	3.825	
				RAZEM	3.825
222 d.6.1	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.825	m ²	3.825	
				RAZEM	3.825
223 d.6.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.825	m ²	3.825	
				RAZEM	3.825
224 d.6.1	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		2.70*(2.25*2+1.70*2)	m ²	21.330	
				RAZEM	21.330
225 d.6.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.224	m ²		
			m ²	21.330	
				RAZEM	21.330
226 d.6.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.224	m ²		
			m ²	21.330	
				RAZEM	21.330
227 d.6.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.224	m ²		
			m ²	21.330	
				RAZEM	21.330
6.2		Demontaże			
228 d.6.2	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
229 d.6.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 3.825	m ² m ²	 3.825	
				RAZEM	3.825
7		Pomieszczenie Archiwum(poziom -1)			
7.1		Rozbiórki i demontaże			
230 d.7.1	Kalkulacja własna	Usunięcie z lokalu mebli z wywozem i utylizacją 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
231 d.7.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
232 d.7.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
233 d.7.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.60*0.4*3	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
234 d.7.1	KNR 4-01 0903-01 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
235 d.7.1	KNR AT-02 2061-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w ściankach działowych dla przewody wtynkowe 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
236 d.7.1	KNR 4-01 0333-12 analogia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
237 d.7.1	KNR AT-02 2061-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych na sufitach dla przewody wtynkowe 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
238 d.7.1	KNR 19-01 0434-01 analogia	Wycięcie miejsca w podłodze pod ściankę działową 2.05+1.70	m m	 3.750	
				RAZEM	3.750
7.2		Roboty nowe			
239 d.7.2	KNR 0-25 0402-03	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych 5.60*8-(0.40*1*2) 4.70*1.20 1.50*1.80	m ² m ² m ² m ²	 44.000 5.640 2.700	
				RAZEM	52.340
240 d.7.2	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów poz.239	m ² m ²	 52.340	
				RAZEM	52.340
241 d.7.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.239	m ² m ²	 52.340	
				RAZEM	52.340
242 d.7.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 2.46*(8.00*2+5.60*2+0.40*2*2+1.00*2*2+17.064+1.60*2) 2.46*(4.70*2+1.35*2) 2.46*(1.50*2+1.45*2)	m ² m ² m ² m ²	 130.537 29.766 14.514	
				RAZEM	174.817
243 d.7.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.242	m ² m ²	 174.817	
				RAZEM	174.817
244 d.7.2	TZKNBK VIII 07-57 analogia	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej na ścianach poz.235	m m	 20.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.000
245	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.7.2	202 1134-02	poz.242	m ²	174.817	
				RAZEM	174.817
246	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.7.2	1204-02	poz.242	m ²	174.817	
				RAZEM	174.817
247	KNR 4-01	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.7.2	0322-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
248	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
d.7.2	0707-05	0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
249	KNR 2-02	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2	szt.		
d.7.2	1215-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
250	KNR 2-17	Czerpnie lub wyrzutnie ściennego kołowe typ B i C o śr. do 315 mm - w obiektach modernizowanych	szt.		
d.7.2	0147-01	1	szt.	1.000	
	z.o.3.3. 9903			RAZEM	1.000
251	KNR AT-27	Uszczelnienie masą polimerową	m		
d.7.2	0502-02	1.1	m	1.100	
	analogia			RAZEM	1.100
252	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych	m ²		
d.7.2	0102-03	(.40*2+0.60*2)*2.15	m ²	4.300	
	z.o.3.3. 9903			RAZEM	4.300
253	KNR 7-12	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.7.2	0105-01	(2.05*2+0.80)*0.20*2	m ²	1.960	
	analogia			RAZEM	1.960
254	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.7.2	0201-01	poz.253	m ²	1.960	
	analogia			RAZEM	1.960
255	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.7.2	0210-01	poz.253	m ²	1.960	
	analogia			RAZEM	1.960
256	KNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.7.2	1104-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
257	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.7.2	1103-01	1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
258	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.7.2	0101-02	poz.233	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
259		Wykonanie i oprawienie klapy włazowej	kpl.		
d.7.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
260	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.7.2	1215-08	poz.240	m ²	52.340	
	analogia			RAZEM	52.340
7.3		Zakres elektryczny			
7.3.1		Demontaże			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
261 d.7.3 .1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
262 d.7.3 .1	KNR 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
263 d.7.3 .1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.3.2		Montaże			
264 d.7.3 .2		Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
265 d.7.3 .2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
266 d.7.3 .2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
267 d.7.3 .2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
268 d.7.3 .2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar .		
		4	pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000
269 d.7.3 .2	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar .		
		1	pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
270 d.7.3 .2	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar .		
		3	pomiar .	3.000	
				RAZEM	3.000
271 d.7.3 .2	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób. .		
		1	prób. .	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Wywóz odpadów i utylizacja			
272 d.8		Wyniesienie, wywóz, składowanie i utylizacja odpadów rozbiórkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000