

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Demontaż, wywóz i utylizacja płyt dachowych eternitowych przez specjalistyczną firmę	m ²		
		374	m ²	374.000	
				RAZEM	374.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z PVC	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego	szt		
		72	szt	72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach 16 cm	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome - anal. membrana paroizolacyjną	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
7	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 25x50 mm, o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej - kontrłaty	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
8	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 40x50 mm, o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej - łaty	m ²		
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
9	KNR 0-21 4007-03 analogia	Montaż płyty OSB gr.18 mm - wyszalowanie pasa podrynnowego pod haki	m ²		
		44,0*0,30	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy	m ²		
		44,0*0,30	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
11	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy	m ²		
		44,0*0,25	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
12	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
13	KNP 02 0804-02.05	Przygotowanie wpustów rynnowych dla rynien półokrągłych o śr. ponad 10 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNP 02 0804-02.04	Dodatek za wykonanie zakończenia rynien półokrągłych o śr. ponad 10 cm - zaślepki	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNP 02 0804-02.03	Dodatek za wykonanie załamania rynien półokrągłych o śr. ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNP 02 0806-01.01	Elementy dodatkowe rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm - przygotowanie kolanek	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB 202 0537- 04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekąną trapezową na łątach 220	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
19	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kalenica 22.0*0.60	m ² m ²	 13.200	
				RAZEM	13.200
20	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka kominów [(2.0+0.8)*2*0.25+(0.8+0.5)*2*0.25*2]*2	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 5.5	m ³ m ³	 5.500	
				RAZEM	5.500
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 5.5	m ³ m ³	 5.500	
				RAZEM	5.500