

PRZEDMIAR

ADRES INWESTYCJI : Tartaczna 2 Kielce
INWESTOR : Miejski Zarząd Budynków
ADRES INWESTORA : ul. Paderewskiego 20 w Kielcach
WYKONAWCA ROBÓT : Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
ADRES WYKONAWCY : 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : marzec 2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana poszycia dachu z robotami pobocznymi					
1		Demontaż, wywóz i utylizacja płyt dachowych eternitowych przez specjalistyczną firmę 374	m ² m ²	 374.000	
				RAZEM	374.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z PVC 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego 72	szt szt	 72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm 220	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
6	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- membrama paroizolacyjna 220	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
7	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej- kontrłaty 220	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
8	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej- łąty 220	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
9	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyty szalunkowej, impregnowanej gr 22 mm- wyszalowanie pasa pdrynnowego pod haki 13.20	m ² m ²	 13.200	
				RAZEM	13.200
10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy 14.20	m ² m ²	 14.200	
				RAZEM	14.200
11	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
12	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
13	KNP2 0804-02 0804-02.01	Przygotowanie odcinków prostych rynien półokrągłych o śr. ponad 10 cm 4	zst zst	 4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNP2 0804-02 0804-02.01	Dodatek za wykonanie zakończenia rynien półokrągłych o śr. ponad 10 cm- zaślepki 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNP2 0804-02 0804-02.01	Dodatek za wykonanie załamania rynien półokrągłych o śr. ponad 10 cm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNP 02 0806-01.01	Elementy dodatkowe rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm - przygotowanie kołanek 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
18	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach 220	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- kalenica 13.20	m ² m ²	 13.200	
				RAZEM	13.200
20	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- obróbka kominów 5.40	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
21	KNR 4-01 0410-02	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm 40*0.80	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
22	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
23	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5.5	m ³ m ³	 5.500	
				RAZEM	5.500
24	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 5.5	m ³ m ³	 5.500	
				RAZEM	5.500